



ИО-0721-122

Отчет об оценке

жилого дома, общей площадью 52,6 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101086:39 и земельного участка, категории земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общая площадь 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10

Дата оценки 02 августа 2021 г.

Дата составления отчета 02 августа 2021 г.

Заказчик ООО «УК «ОРЕОЛ»

Д.У. ЗПИФ недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ»

Исполнитель ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»

Оценщик Овчинников Виктор Сергеевич

Генеральному директору
ООО «УК «ОРЕОЛ»
Д.У. ЗПИФ недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ»
Д.В. Сукманову

Уважаемый Дмитрий Викторович!

На основании Технического задания № 9 от 02 августа 2021 г. к Договору № 340-О/130/2020 от 13 июля 2020 г. с ООО «УК «ОРЕОЛ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ» (Заказчиком) ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» (Исполнителем) произведено определение справедливой стоимости жилого дома, назначение: жилой дом, количество этажей 1, общей площадью 52,6 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101086:39 и земельного участка, категории земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общей площадью 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10 (далее – Объект оценки), по состоянию на 02 августа 2021 г. (дата оценки).

Целью и задачей оценки являлось определение справедливой стоимости (на основании Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости») для целей, предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Отчет об оценке выполнен в соответствии с Заданием на оценку и содержит обоснованное профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом допущений и ограничений. На основании информации, представленной и проанализированной в настоящем Отчете об оценке, мы пришли к заключению, что:

Справедливая стоимость жилого дома, назначение: жилой дом, количество этажей 1, общей площадью 52,6 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101086:39 и земельного участка, категории земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общей площадью 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10, по состоянию на 02 августа 2021 г. составляет:

8 966 000 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей РФ (НДС не облагается¹),

в том числе:

№	Наименование	Итоговая величина стоимости, руб.
1	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общая площадь 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10	8 953 000
2	Жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер: 86:12:0101086:39, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10	13 000
Итого		8 966 000

В случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Найчук С. О.

Оценщик I категории
Овчинников В.С.



¹ Согласно пп. 22 п. 3 ст. 149 ч.1 НК РФ реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них не подлежат налогообложению. В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации не признаются объектом налогообложения операции по реализации земельных участков (долей в них). В связи с чем к полученной стоимости величина НДС не применима, НДС не указывается

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5
1.1. Основные факты и выводы	5
1.2. Задание на оценку	5
1.3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике	6
1.4. Принятые при проведении оценки Объекта оценки допущения и ограничения	7
РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ	9
2.1. Стандарты оценки для определения стоимости Объекта оценки	9
2.2. Используемая терминология	10
2.3. Последовательность определения стоимости	11
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ	11
3.1. Состав Объекта оценки	11
3.2. Перечень использованных при проведении оценки Объекта оценки данных	12
3.3. Юридическое описание Объекта оценки	13
3.4. Описание местоположения Объекта оценки	13
3.5. Описание Объекта оценки	21
3.6. Назначение и текущее использование Объекта оценки	22
3.7. Указание сегментов рынка недвижимости, в которых может позиционироваться Объект оценки	22
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА	23
4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе на рынок оцениваемого Объекта	23
4.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки	26
4.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с Объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый Объект	28
4.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых Объектов недвижимости	34
4.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки Объекта	41
РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	42
5.1. Общие положения	42
5.2. Анализ вариантов использования земельного участка	42
РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ В РАМКАХ ВЫБРАННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ	45
6.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения стоимости рыночным (сравнительным) подходом	48
6.2. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки в рамках рыночного (сравнительного) подхода	51
6.2.1. Выявление сопоставимых объектов	51
6.2.2. Проверка достоверности информации о сделках	56
6.2.3. Определение единиц сравнения и элементов сравнения	56
6.2.4. Внесение корректировок в цены объектов-аналогов	56
РАЗДЕЛ 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ	68
ПРИЛОЖЕНИЯ	74
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ	75
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА	77
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	85
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ	97

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основные факты и выводы

Таблица № 1. Основные факты и выводы

Показатель	Характеристика
Основание для проведения Оценщиком оценки Объекта оценки	Техническое задание № 9 от 02 августа 2021 г. к Договору № 340-О/130/2020 от 13 июля 2020 г.
Дата составления и порядковый номер Отчета об оценке	ИО-0721-122 от 02 августа 2021 г.
Общая информация, идентифицирующая Объект оценки	Жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, общая площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101086:39 и земельный участок, категории земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общая площадь 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке	Затратный: обоснованный отказ. Рыночный (сравнительный): 8 965 844 руб. (НДС не облагается) Доходный: обоснованный отказ.
Итоговая величина справедливой стоимости	Справедливая стоимость Объекта оценки по состоянию на 02 августа 2021 г. составляет: 8 966 000 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей РФ (НДС не облагается)²
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости (полученного результата)	Итоговая стоимость может использоваться только в соответствии с целью проведения оценки - для целей, предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 12 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ в действ. ред.).

1.2. Задание на оценку

Таблица № 2. Задание на оценку

Наименование	Характеристика
Объект оценки / Состав Объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его частей (при наличии)	- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общая площадь 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10; - Жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер: 86:12:0101086:39, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10.
Характеристики Объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для Оценщика документы, содержащие такие характеристики	
Имущественные права на Объект оценки, ограничения (обременения) этих прав	Право долевой собственности, ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Собственниками Объекта оценки являются физические лица. После регистрации Договора купли-продажи возникнет право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ» и ограничение (обременение) права в виде доверительного управления
Права, учитываемые при оценке Объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в том числе в отношении каждой из частей Объекта оценки	При оценке Объекта оценки учитывается право собственности на Объект оценки, скидки на право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся. Объект считается свободным от ограничений (обременений) указанных прав, в том числе свободным от обременений в виде залога, ипотеки
Цель оценки	Определение справедливой стоимости Объекта оценки и определение стоимости чистых активов фонда
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения	Для целей, предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков. Для указанных целей результаты оценки могут быть использованы в течении шести месяцев с даты оценки.

² Согласно пп. 22 п. 3 ст. 149 ч.1 НК РФ реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них не подлежат налогообложению НДС. В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации не признаются объектом налогообложения операции по реализации земельных участков (долей в них). В связи с чем к полученной стоимости величина НДС не применима, НДС не указывается

Наименование	Характеристика
Вид стоимости	Справедливая (на основании Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»). Стоимость определяется без учета налогов, которые могут быть исчислены на дату оценки.
Дата оценки	02 августа 2021 г.
Срок проведения оценки	до 02 августа 2021 г. включительно
Особенности проведения осмотра Объекта оценки либо основания, объективно препятствующие проведению осмотра объекта, если таковые существуют	Осмотр Объекта оценки не проводится. Оценка проводится на основании предоставленных Заказчиком фотоматериалов
Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки	Отсутствует
Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка	— Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. — Оценщик не проводит юридическую экспертизу прав на Объект оценки. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме ограничений, оговоренных в Отчете. — Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на результаты оценки. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. — Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. — Мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно только на дату определения стоимости Объекта оценки. — Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено Договором № 340-О/130/2020 от 13 июля 2020 г. — Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что Объект оценки будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете. — Результаты оценки указываются в Отчете об оценке в виде единой цифры, без указания возможных границ интервала стоимости. — Осмотр Объекта оценки не проводится. Оценка проводится на основании предоставленных Заказчиком фотоматериалов. — Другие допущения и ограничения на усмотрение Оценщика (см. п. 1.4 Отчета).

1.3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике

Таблица № 3. Сведения о Заказчике

Показатель	Характеристика
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ»
Сокращенное наименование (при наличии)	ООО «УК «ОРЕОЛ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ»
ОГРН и дата его присвоения	1107746237147 от 30 марта 2010 г.
Юридический адрес	117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Научный пр-д, д. 8, стр. 1, офис 114, 116

Таблица № 4. Сведения об Оценщике (-ах), привлеченных специалистах и юридическом лице, с которым Оценщик (-и) заключил (-и) трудовой договор

Показатель	Характеристика
Сведения об Оценщике (Оценщиках), проводившем (проводивших) оценку и подписавшем (подписавших) Отчет об оценке	
Ф.И.О.	Овчинников Виктор Сергеевич
Номер контактного телефона	Тел. 8 (812) 454-02-00
Место нахождения Оценщика (почтовый адрес)	191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 114 А, оф. 5.03, ДЦ «РОССТРО»
Адрес электронной почты Оценщика	viktor.ovchinnikov@labrium.ru
Сведения о членстве Оценщика в саморегулируемой организации оценщиков	«Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков». Адрес: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение XXIII (7 этаж). Свидетельство о членстве № 3872 от 27 октября 2016 г.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности	14 008385, 30 июня 2014 г.
Сведения о страховании гражданской ответственности Оценщика	Договор страхования ответственности оценщика № 27850020-1007247-134-000055 от 10 декабря 2020 г., страховщик – ПАО СК «Росгосстрах». Период страхования: с 11 декабря 2020 года по 31 декабря 2023 года. Страховая сумма 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб.
Стаж работы в оценочной деятельности, квалификация	8 лет (с 2013 года)

Показатель	Характеристика
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности	Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 020313-1 от 31 мая 2021 г. по направлению «Оценка недвижимости». Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 020312-3 от 31 мая 2021 г. по направлению «Оценка бизнеса»
Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор	ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор	
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование	ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
ОГРН и дата его присвоения	1027804899968 от 11 декабря 2002 г.
Место нахождения	Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 68. Адрес для корреспонденции: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 114 А, оф. 5.03, ДЦ «РОССТРО»
Сведения о страховании гражданской ответственности	Полис № 7811R/776/00134/7-04 от 10 декабря 2020 г. страхования ответственности юридического лица при осуществлении оценочной деятельности, выдан АО «АльфаСтрахование». Срок действия договора страхования: с 28 апреля 2017 г. по 31 декабря 2023 г. Страховая сумма 1 101 000 000 руб.
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика	
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика	Условия независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика соблюдены в соответствии со ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г.
Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки	
Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки	Иные организации и специалисты к проведению оценки не привлекались

1.4. Принятые при проведении оценки Объекта оценки допущения и ограничения

1. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и задачах, с учетом оговоренных по тексту Отчета ограничений и допущений, использованных при расчете стоимости. Публикация Отчета в целом или отдельных его частей и распространение среди общественности иными способами, а также любые ссылки на него или содержащиеся в нем показатели, или на имена и профессиональную принадлежность Оценщика / Исполнителя возможна только с письменного разрешения Заказчика и Оценщика относительно формы и контекста распространения. Результат оценки может быть использован Заказчиком только в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки.

2. Оценщик не проводит юридическую экспертизу прав на оцениваемый объект. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме ограничений, оговоренных в Отчете.

3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на результаты оценки. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.

4. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. При проведении оценки Оценщик использовал исходную информацию об Объекте оценки, предоставленную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность предоставленной ему Заказчиком исходной информации. Оценщик допускает, что все предоставленные Заказчиком копии документов, а также сведения в незадокументированной и устной форме соответствуют действительности и не оказывают негативного влияния на достоверность результатов проведения оценки Объекта оценки. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов об Объекте оценки, не отраженных в явном виде в исходной информации, влияющих на оценку. Оценщик не несет ответственность за наличие таких скрытых фактов, необходимость выявления таковых и влияние данных фактов на результаты оценки. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная Заказчиком оценки или его представителями в ходе проведения оценки, были приняты без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие количественные и качественные характеристики Объекта оценки.

Владелец актива, несмотря на очевидную его заинтересованность в результатах оценки, является основным источником внутренней информации, необходимой для проведения оценки. Именно он выступает также основным экспертом по оцениваемому объекту и владеет специфической информацией, недоступной в открытых

информационных источниках. Необходимо отметить, что сам по себе факт заинтересованности сторон при подготовке информации не является основанием для отказа от ее использования. Законодательством РФ предусмотрено, что информация для оценки может быть получена от Заказчика, который по определению всегда является заинтересованной стороной.

5. Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из источников, которые Оценщик считает достоверными. Информация, показатели, характеристики и иные данные, используемые Оценщиком и содержащиеся в Отчете, представлены в источниках, которые, по мнению Оценщика, являются достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности. Все использованные Оценщиком в Отчете данные, снабженные ссылками на источники информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения.

6. Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату определения стоимости объекта оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на итоговую величину стоимости Объекта оценки.

7. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено Договором № 340-О/130/2020 от 13 июля 2020 г.

8. Ни Отчет целиком, ни любая из его частей не могут распространяться посредством рекламы, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без предварительного письменного согласия и одобрения Оценщика.

9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что Объект оценки будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете

10. Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в суд иначе как по его вызову, не будет требоваться от Оценщика, если предварительные договоренности по данному вопросу не были достигнуты заранее в письменной форме.

11. Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим.

12. С целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась вычислительная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в округленном виде, в то время как фактический расчет осуществляется без округления. Таким образом, возможна ситуация, когда при пересчете вручную на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) могут возникнуть незначительные отклонения от результатов расчетов в программе Microsoft Excel, представленных в Отчете, не влияющие на достоверность определения стоимости. Кроме того, при проведении расчетов ввиду программных особенностей Microsoft Excel к расчету принимается не календарный год длительностью 365 дней, а финансовый равный 360 дням.

Специальные допущения

13. Осмотр Объекта оценки не проводится. Оценка проводится на основании предоставленных Заказчиком фотоматериалов в допущении о их достоверности.

14. Итоговый результат оценки стоимости приводится без суждения о возможных границах интервала, в котором может находиться стоимость Объекта оценки.

15. На дату оценки оцениваемый земельный имеет вид разрешенного использования (ВРИ) «для обслуживания усадебного жилого дома». При проведении анализа наиболее эффективного использования Оценщик рассмотрел возможные варианты застройки земельного участка: индивидуальная жилая застройка, офисная застройка, торговая застройка, торгово-офисная (смешанная) застройка, жилая многоквартирная застройка.

По данным Заказчика наиболее эффективным использованием участка является жилая многоквартирная застройка, так как спрос на жилую недвижимость в Ханты-Мансийске традиционно высокий (в связи с увеличением численности населения и ветхостью старого фонда) и объекты жилой недвижимости обладают высокой ликвидностью. На участке планируется строительство 4 и 5 очереди ЖК «Литературный квартал». При этом провести полноценный анализ и расчет наиболее эффективного использования земельного участка в условиях отсутствия подробных технико-экономических показателей жилого комплекса, а также градостроительного плана земельного участка не представляется возможным. Кроме того, для реализации строительства ЖК «Литературный квартал» планируется застройка около 300 сот. земли (пул земельных участков полностью не сформирован, проходят переговоры о выкупе участков у частных собственников), таким образом, выделение доходов и расходов, связанных со строительством жилого комплекса, на конкретный оцениваемый участок является проблема-

тичным. Следует отметить, что окружение участка представлено преимущественно жилыми объектами малоэтажной и среднеэтажной застройки. Оценщик допускает, что Заказчик, обладая опытом реализации проектов по жилой застройке в г. Ханты-Мансийск и деловой репутацией на рынке региона корректно определил наиболее эффективный вид использования участка. Расчет стоимости земельного участка проводился с учетом допущения о возможности смены вида разрешенного использования с текущего на «под многоквартирную жилую застройку».

Кроме оговоренных выше допущений и ограничений в тексте настоящего Отчета могут быть дополнительно оговорены иные допущения и ограничения, которые использовались Оценщиком при проведении расчетов стоимости.

Раздел 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

2.1. Стандарты оценки для определения стоимости Объекта оценки

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и федеральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членом которой является Оценщик, подготовивший Отчет:

- Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года) (в действующей редакции);
- Приказ Министерства экономического развития РФ № 297 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (в действующей редакции);
- Приказ Министерства экономического развития РФ № 298 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (в действующей редакции);
- Приказ Министерства экономического развития РФ № 299 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (в действующей редакции);
- Приказ Министерства экономического развития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (в действующей редакции);
- Указание Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (в действующей редакции);
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» от 28 декабря 2015 г. (в действующей редакции);
- Приложение № 40 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 217н от 28 декабря 2015 г.;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 708 «Об утверждении типовых правил профессиональной этики оценщиков» от 30 сентября 2015 г. (в действующей редакции);
- Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой Межрегиональной Ассоциации оценщиков «Оценка недвижимости» (утв. Решением Совета Партнерства «СМАОс», Протокол № 78 от 15 августа 2008 г., с изм. и доп.);
- Правила деловой и профессиональной этики Саморегулируемой Межрегиональной Ассоциации оценщиков (утв. Решением Совета Партнерства НП «СМАОс», Протокол № 74 от 18 июля 2008 г., с изм. и доп.).

Стандарты и правила оценочной деятельности, а также правила деловой и профессиональной этики Само-регулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков применяются, так как Оценщик является членом Само-регулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). Международные стандарты финансовой отчетности применялись Оценщиком ввиду определения справедливой стоимости, которая регулируется данными стандартами. В случае противоречий между российскими Федеральными стандартами оценки и Международными стандартами финансовой отчетности, Оценщик основывался на Международных стандартах, так как они являются приоритетными исходя из вида определяемой стоимости.

2.2. Используемая терминология

К **объектам оценки** относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте (п. 3 ФСО N 1). К объектам оценки относятся (ст. 5 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ):

- отдельные материальные объекты (вещи);
- совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия);
- право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества;
- права требования, обязательства (долги);
- работы, услуги, информация;
- иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.

К **недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)** относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются **движимым имуществом** (ч. 1, 2 ст. 130 ГК РФ ч. 1).

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки (п. 3 ФСО N 2).

Под **рыночной стоимостью** объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда (ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ):

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Отчет об оценке объекта оценки - итоговый документ, составленный по результатам определения стоимости объекта оценки независимо от вида определенной стоимости (ст. 11 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ) (далее – Отчет об оценке, Отчет).

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки (п. 4 ФСО N 1).

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)» (п. 5 ФСО N 1).

Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки (п. 9 IFRS 13). Цена, которая

была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена выхода), независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки (п. 24 IFRS 13).

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (п. 6 ФСО N 1).

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. **Метод проведения оценки объекта оценки** - это последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (п. 7 ФСО N 1).

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки (п. 8 ФСО N 1).

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки (п. 9 ФСО N 1).

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 10 ФСО N 1).

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (п. 12 ФСО N 1).

Рыночный подход - метод оценки, в котором используются цены и другая соответствующая информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес (Приложение А IFRS 13).

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний (п. 18 ФСО N 1).

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п. 15 ФСО N 1).

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано (п. 13 ФСО N 7).

2.3. Последовательность определения стоимости

Проведение оценки включает следующие этапы:

- а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
- б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
- в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
- г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
- д) составление отчета об оценке.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

3.1. Состав Объекта оценки

Объектом оценки является жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, общая площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101086:39 и земельный участок, категории земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общая площадь 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10.

3.2. Перечень использованных при проведении оценки Объекта оценки данных

Перечень документов Заказчика, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта оценки

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2021/403472155 от 08 июля 2021 г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2021/403471633 от 08 июля 2021 г.

Технический паспорт на жилой дом, составленный по состоянию на 30 августа 2007 г.

Письмо исх. №020821/03 от 02 августа 2021 г.

Презентация жилого комплекса «4 и 5 очередь застройки «Литературный квартал», недатированная.

Фотоматериалы (представлены в разделе 3.5. Отчета).

Перечень нормативных актов и методической литературы

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (в действ. ред.).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ (в действ. ред.).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (в действ. ред.).

Федеральный закон от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ (в действ. ред.) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

«Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

«Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

Справочник укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) КО-ИНВЕСТ «Жилые дома. 2016».

Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009.

Грибовский С. В., Сивец С. А. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.

Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2007.

Озеров Е. С., Тарасевич Е. И. Экономика недвижимости: Учеб. пособие. СПб.: Издательство Политехнического ун-та, 2006.

Пупенцова С. В. Модели и инструменты в экономической оценке инвестиций. - СПб.: Издательство «МКС», 2007.

Иные источники, ссылки на которые представлены по тексту Отчета об оценке. Точные (прямые) ссылки на использованные источники информации приводятся в тексте Отчета.

3.3. Юридическое описание Объекта оценки

Таблица № 5. Сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с Объектом оценки

Показатель	Характеристика
Принадлежность и состав прав на Объект оценки и на его части	Право общей долевой собственности физических лиц (Бобов Борис Васильевич, ½ доли; Бобов Олег Борисович, ¼ доли; Бобов Сергей Борисович, ¼ доли. Реквизиты собственников не предоставлены), ограничения (обременения) права: не зарегистрированы. После регистрации Договора купли-продажи возникнет право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ». Правообладателями участка станут владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ», данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты собственника Объекта оценки	Не предоставлены
Обременения, ограничения, сервитуты, интересы третьих лиц ³	При оценке Объекта оценки учитывается право собственности на Объект оценки, скидки на право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся. Объект считается свободным от ограничений (обременений) указанных прав, в том числе свободным от обременений в виде залога и ипотеки
Первоначальная и остаточная балансовая стоимость всех элементов оцениваемого объекта, если он принадлежит юридическому лицу	Правообладателями Объекта оценки являются физические лица

После регистрации Договора купли-продажи возникнет право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ» и ограничение (обременение) права в виде доверительного управления. Согласно Федеральному закону от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ (в действующей редакции) «Об инвестиционных фондах», инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого акционерного общества или учредителей доверительного управления (ст. 1); паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией (ст. 10). Для целей данной оценки ограничение (обременение) права и связанный с ним статус общей долевой собственности не учитывается и приравнен к праву собственности, в связи с «природой» данного ограничения (обременения), которое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого паевого инвестиционного фонда. В случае продажи данного имущества оно передается покупателю без ограничения (обременения) права в виде доверительного управления и на праве собственности.

Указание на принадлежность Объекта оценки к объектам культурного наследия, если он таковым является, а также описание связанных с этим ограничений использования объекта и привлекательности на рынке, обусловленной культурно-историческим потенциалом объекта

Объект оценки не является объектом культурного наследия.

Характеристика зон особого режима использования и анализ влияния на стоимость и оборотоспособность Объекта оценки

В соответствии с предоставленными документами и данными Заказчика зоны с особым режимом использования у Объекта оценки отсутствуют.

Вывод:

В результате изучения предоставленных Заказчиком правоподтверждающих документов, Оценщик пришел к выводу, что с учетом сделанных в Отчете допущений и ограничений, свободное обращение Объекта оценки на рынке является физически реализуемым и юридически допустимым.

3.4. Описание местоположения Объекта оценки

Объект оценки расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск,

³ При этом должны описываться все правовые характеристики объекта, которые принимались во внимание при оценке – как зарегистрированные в установленном порядке, так и не зарегистрированные, но существенные при определении стоимости

ул. Островского, д. 10.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра⁴

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО-Югра) – субъект Российской Федерации, территориально включён в состав Тюменской области. Округ является экономически самодостаточным регионом-донором. Основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Численность населения 1 688 378 чел. (2021)⁵.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра расположен в центре Западносибирской низменности. Его территория раскинулась с запада на восток почти на 1 400 км, с севера на юг – на 900 км. Протяженность границ составляет 4 733 км. Округ занимает площадь 534,8 тыс. кв. км.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры создано 105 муниципальных образований (9 районов, 13 городских округов, 26 городских и 57 сельских поселений) и расположено 194 населенных пункта:

- 16 городов (из них 14 наделены статусом «город окружного значения»);
- 24 поселка городского типа;
- 58 поселков;
- 45 сел;
- 51 деревня.

Административный центр Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – г. Ханты-Мансийск, крупнейший город – Сургут.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду основных экономических показателей:

- I – по добыче нефти;
- I – по производству электроэнергии;
- II – по объёму промышленного производства;
- II – по добыче газа;
- II – по поступлению налогов в бюджетную систему.
- III – по объёму инвестиций в основной капитал;

За последние три десятилетия в регионе создан мощнейший в стране электроэнергетический комплекс. Основную долю выработки электроэнергии на территории автономного округа обеспечивают Сургутская ГРЭС-1 (ПАО «ОГК-2»), «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», АО «Нижневартовская ГРЭС» и «Няганская ГРЭС» ПАО «Фортум».

В Югре созданы производственные комплексы, позволяющие выпускать продукцию деревообработки, за исключением целлюлозно-бумажного производства.

В округе добывается россыпное золото (прогнозные запасы золота превышают 216 тонн), жильный кварц и коллекционное сырьё. Открыты месторождения бурого и каменного угля. Обнаружены залежи железных руд, меди, цинка, свинца, ниобия, тантала, проявления бокситов и др.

Хорошо развитая сеть современных автомобильных, железнодорожных, водных путей, интенсивное авиасообщение с городами России и зарубежья – один из определяющих факторов эффективного развития экономических связей. По территории Югры проходят два из 18-ти основных автодорожных коридоров России: «Северный маршрут» (Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск –

⁴ Официальный сайт ХМАО-Югры. URL: <https://admhmao.ru/ob-okruga/obshchie-svedeniya/>, <https://admhmao.ru/ob-okruga/obshchie-svedeniya/ekonomika/>; свободная энциклопедия Википедия, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ханты-Мансийский_автономный_округ_—_Югра; Нефть в Ханты – Мансийске: развитие нефтяной промышленности, 23.10.2019 г., URL: <https://asuneft.ru/prochee/neft-v-hanty-mansijske-razvitie-neftyanoj-promyshlennosti.html>

⁵ Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 года и в среднем за 2020 год, дата публикации 25.01.2021 г., URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781>

Томск) и «Сибирский коридор» (Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард).

Ханты-Мансийск⁶

Ханты-Мансийск – административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, его территория составляет 337,76 тыс. кв. км. Столица региона по праву считается одним из старейших, самых красивых и необычных городов Западной Сибири. Расположившись на семи холмах в 20 километрах от слияния двух великих сибирских рек – Оби и Иртыша, он обладает уникальным природным ландшафтом.

Югорская столица входит в пятерку самых крупных по численности населения муниципальных образований автономного округа. Город на протяжении последних лет имеет один из самых высоких, даже по общероссийским меркам, темпов роста населения. Ежегодный прирост – около трех тысяч человек. Показатели рождаемости превышают показатель смертности в 2 раза. Число жителей за последние 15 лет увеличилось в 2 раза.

По состоянию на 01.01.2021 года в окружной столице проживает 103 117 человек⁷. Более трети населения – это студенчество и работающая молодежь. Средний возраст около 35 лет.

В городе реализуется комплекс муниципальных социально ориентированных программ по поддержке старшего поколения, материнства и детства. Высокие демографические показатели определяют приоритеты жилищной политики. Город прирастает новыми современными микрорайонами.

Более 1 млн. квадратных метров жилья построено за последние 10 лет. По объему строительства на одного жителя, столица Югры уверенно лидирует не только в автономном округе. Это один из самых высоких показателей в целом по стране. Ханты-Мансийск, как и в предыдущие годы является лидером среди муниципальных образований округа по показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год» – это еще один индикатор, характеризующий темпы развития муниципалитета.

За последние пять лет более 5 млрд бюджетных инвестиций направлено на улучшение жилищных условий горожан, 6,5 тыс. семей переехали в комфортное жилье. Рекордными темпами ведется снос аварийного жилья. Всего за последние семь лет из аварийного жилищного фонда переселено более 1 000 семей, осуществлен снос более 100 ветхих домов.

На месте снесенных «деревяшек» возводятся современные паркинги, спортивные, детские площадки, скверы и новые жилые кварталы.

В столице Югры развитая дорожно-транспортная сеть, несколько двухуровневых транспортных развязок, которые успешно регулируют автомобильный поток. Город огибает объездная дорога, которая позволяет транзитным автомобилям не проезжать через центр города, а местным водителям добраться из одной точки города в другую максимально быстро. Построены надземные и подземные пешеходные переходы. Протяженность улично-дорожной сети города – 166,9 км.

Дорожно-транспортная инфраструктура представлена почти всеми видами транспортного сообщения, за исключением железной дороги.

Главная задача – обеспечить высокий уровень жизни горожан, их безопасность и комфорт. За последние шесть лет уровень преступности в Ханты-Мансийске снизился на 3,2%.

В столице Югры сформирован жилищно-коммунальный комплекс с высокой степенью надежности. За последние десять лет не зафиксировано ни одной серьезной аварии.

Ежегодно город благоустраивается, пополняясь новыми объектами – детские площадки, рассчитанные на юных горожан различного возраста, появляются во дворах не только в центральной части города, но и на его окраинах, организуются парковки и возводятся пандусы, развивается дорожно-транспортная сеть, строятся дороги в новых микрорайонах. Все решения по развитию городского пространства принимаются только в диалоге власти и общественности.

Учитывая темпы прироста населения в городе проведена серьезная модернизация системы дошкольного образования, которая позволила обеспечить 100-процентную доступность детских садов. Сегодня дошкольные учреждения города принимают детей с двухмесячного возраста.

За последние семь лет мощность дошкольных образовательных учреждений увеличилась более чем в два

⁶ Официальный информационный портал органов местного самоуправления Ханты-Мансийск, <https://admhmansy.ru/city/index.php>

⁷ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года, <https://rosstat.gov.ru/folder/12781>

раза – открыты девять современных новых корпусов. Сегодня детские сады посещают более 8 000 детей (в 2010 году была возможность принять только около 3 300 малышей). Сеть дошкольных образовательных учреждений города представлена 20 образовательными организациями.

Общее образование представлено 11 образовательными учреждениями: 7 средних школ, 1 школа для детей с ограниченными возможностями здоровья, 3 организации, реализующие программы повышенного уровня – школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия и лицей-интернат.

Услуги дополнительного образования предлагают 16 организаций разной ведомственной принадлежности системы образования, культуры и спорта, а также негосударственные образовательные учреждения, имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности.

Локальное местоположение объектов





Рис. 1. Расположение Объекта оценки на карте города

Здание 86:12-0101086-39

АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10
Жилой дом

Информация	Услуги
Тип:	Объект недвижимости
Вид:	Здание
Кадастровый номер:	86:12-0101086-39
Кадастровый квартал:	86:12-0101086
Адрес:	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10
Наименование:	Жилой дом
Назначение:	Жилой дом
Площадь общая:	52,6 кв. м
Статус:	Ранее учтенный
Разрешенное использование:	-
по документам:	-
Форма собственности:	-
Дата внесения в ЕГРН:	-
дата внесения изменений:	05.02.2020
Кадастровая стоимость:	101 078,09 руб.
дата определения:	01.01.2019
дата утверждения:	-
дата внесения сведений:	30.01.2020
дата призыва:	01.01.2020



Земельный участок 86:12-0101059-12

АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 10
Для обслуживания усадебного жилого дома

План ЗУ → План КК → Создать участок ИС →

Информация	Услуги
Тип:	Объект недвижимости
Вид:	Земельный участок
Кадастровый номер:	86:12-0101059-12
Кадастровый квартал:	86:12-0101059
Адрес:	АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 10
Площадь учтенная:	1 035,5 кв. м
Статус:	Ранее учтенный
Категория земель:	Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:	-
по документам:	Для обслуживания усадебного жилого дома
Форма собственности:	-
Дата внесения в ЕГРН:	30.06.2003
дата внесения изменений:	09.12.2020
Кадастровая стоимость:	615 532,27 руб.
дата определения:	01.09.2014
дата утверждения:	18.08.2015
дата внесения сведений:	22.08.2015
дата призыва:	-




Рис. 2. Фрагмент карты Росреестра



Фото 1. Жилой дом



Фото 2. Жилой дом



Фото 3. Жилой дом



Фото 4. Жилой дом



Фото 5. Жилой дом



Фото 6. Жилой дом



Фото 7. Жилой дом



Фото 8. Жилой дом



Фото 9. Земельный участок




Фото 10. Земельный участок

Расположение Объекта оценки привлекательное: расположен в центре города, подъездные пути с твердым покрытием. Ближайшее окружение оцениваемого объекта представлено многоквартирной жилой застройкой, объектами общественно-делового назначения: здания Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Администрации г. Ханты-Мансийска, Департамента городского хозяйства, Федеральной антимонопольной службы, Ханты-Мансийского театра кукол, КТЦ «Югра-Классик», гипермаркета «Перекресток» и т.д. Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на расстоянии 300-400 м. (ост. «Школа № 3», «Магазин Юбилейный», «Улица Доронина»).

Описание месторасположения с точки зрения градостроительного зонирования

Согласно выписке ЕГРН оцениваемый земельный участок относится к категории земель населенных пунктов и разрешенным использованием: для обслуживания усадебного жилого дома.

По данным карты градостроительного зонирования города Ханты-Мансийск, оцениваемый земельный участок относится к территориальной зоне ЖЗ-104: индивидуальная жилая застройка.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница городского округа
- Граница населенного пункта
- Границы планировочных зон (массивов)
- Границы планировочных районов
- Границы планировочных микрорайонов
- Оси улиц
- Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
- Земли лесного фонда
- Земли сельскохозяйственного назначения
- Земли промышленности и иного специального назначения

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Жилая зона

- (ЖЗ 101) Многоэтажная жилая застройка
- (ЖЗ 102) Среднеэтажная жилая застройка
- (ЖЗ 103) Малоэтажная жилая застройка
- (ЖЗ 104) Индивидуальная жилая застройка
- (ЖЗ 105) Жилая зона сезонного проживания

Общественно-деловая зона

- (ОДЗ 201) Административно-делового назначения
- (ОДЗ 202) Социально-бытового назначения
- (ОДЗ 203) Торгового назначения
- (ОДЗ 204) Учебно-образовательного назначения
- (ОДЗ 205) Культурно-досугового назначения
- (ОДЗ 206) Спортивного назначения
- (ОДЗ 207) Здравоохранения
- (ОДЗ 208) Социального обеспечения
- (ОДЗ 209) Научно-исследовательского назначения
- (ОДЗ 210) Многофункционального назначения
- (ОДЗ 211) Культурного назначения

Зона производственного и коммунально-складского назначения

- (ПР 301) Зона промышленности
- (ПР 302) Коммунально-складская зона

Зона объектов инженерной инфраструктуры

- (ИЗ 400) Инженерная инфраструктура

Зона транспортной инфраструктуры

- (ТЗ 501) Железнодорожного транспорта
- (ТЗ 502) Автомобильного транспорта
- (ТЗ 503) Воздушного транспорта
- (ТЗ 504) Речного (морского) транспорта

Зона сельскохозяйственного использования

- (СХ 1) Сельскохозяйственных угодий
- (СХ 2) Объектов сельхозназначения

Рекреационная зона

- (РЗ 601) Мест отдыха общего пользования
- (РЗ 602) Городских лесов, лесопарков, лугопарков
- (РЗ 603) Учреждений отдыха и туризма

Зона специального назначения

- (СНЗ 801) Ритуального назначения
- (СНЗ 802) Складирования и захоронения отходов

Зона военных объектов и режимных территорий

- (ВРЗ 902) Режимных территорий

Прочие зоны

- Акватории
- Общего пользования
- Территории ООПТ регионального значения:
Урочище "Городские леса"
Природный парк "Самаровский чукот"

Рис. 3. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Ханты-Мансийск ⁸

⁸ Правила землепользования и застройки города Ханты-Мансийск. Карта градостроительного зонирования в редакции от 20.07.2021 г. // https://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/departament-of-planning-and-architecture/activities/detail.php?ELEMENT_ID=118512&ID=30; <https://admhmansy.ru/upload/iblock/fd7/Karta-gradostroitel'nogo-zonirovaniya-20.07.2021.jpg>

3.5. Описание Объекта оценки

В нижеследующих таблицах приведено описание Объекта оценки.

Таблица № 6. Описание земельного участка


Наименование	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общая площадь 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10
Адрес расположения	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10
Кадастровый номер	86:12:0101059:12
Кадастровая стоимость на 01 сентября 2014 г., руб.	615 532,27
Общая площадь, кв. м	1 036,00
Общая площадь, сот.	10,36
План земельного участка согласно данным Публичной кадастровой карты	
Категория земель	Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования	Для обслуживания усадебного жилого дома
Фактическое (текущее) использование	На участке расположен индивидуальный жилой дом
Рельеф участка	Ровный
Конфигурация участка	Прямоугольная
Наличие зарегистрированных строений на участке	Индивидуальный жилой дом
Наличие иных строений на участке, учитываемых при проведении оценки	Отсутствуют
Инженерные коммуникации	Газоснабжение, электричество на участке. Для целей данной оценки коммуникации: газоснабжение, электричество, водоснабжение и водоотведение принимаются как расположенные по границе участка, в связи с необходимостью получения новой документации при строительстве многоквартирных жилых домов, нехваткой имеющихся мощностей и расположением участка в центральной части города
Наличие и состав элементов благоустройства, ограждения и т. п., учитываемых при проведении оценки	Отсутствуют
Организованные подъездные пути	Имеются

Таблица № 7. Описание жилого дома

Показатель	Жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер: 86:12:0101086:39, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10
Краткое наименование	Жилой дом
Кадастровый номер	86:12:0101086:39
Кадастровая стоимость на 01 января 2019 г., руб.	101 078,09
Год постройки	1954 (литера А), 1986 (Литера А1)
Площадь застройки, кв. м	61,0
Объемно-планировочные и конструктивные характеристики	
Общая площадь, кв. м	52,6
Строительный объем, куб. м	186,0
Этажность	1
Высота этажа, м	2,70
Описание основных конструктивных элементов	
Основные конструктивные элементы зданий, сооружений	Фундаменты - нет данных, стены-бревенчатые, внутренние стены и перегородки - нет данных; окна, двери - деревянные, полы - деревянные; отделка внутренняя - штукатурка, обои; кровля - АЦВЛ; коммуникации - отопление, электроснабжение

Показатель	Жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер: 86:12:0101086:39, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10
Системы инженерного обеспечения	
Отопление	имеется (автономное)
Водопровод	отсутствует
Канализация	отсутствует
Горячее водоснабжение	отсутствует
Электроосвещение	имеется
Газоснабжение	имеется
Назначение	жилое
Текущее использование	по назначению
Техническое состояние объекта	неудовлетворительное

Величина физического износа определялась экспертным методом согласно Приказу Росстата от 15.06.2016 г. N 289 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов», Табл. 1. Шкала экспертных оценок технического состояния зданий, сооружений, машин и оборудования, транспортных средств⁹.

Таблица № 8. Критерии оценки технического состояния

Оценка технического состояния объектов	Характеристика технического состояния для зданий и сооружений	Примерная степень физического износа, %
1 - Отличное	«Почти новое» здание/сооружение, только что сданное в эксплуатацию	до 5
2 - Очень хорошее	Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи (не требуется ремонта)	от 5 до 15
3 - Хорошее	Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи, в т. ч. инженерных коммуникаций (требуется проведение косметического ремонта)	от 15 до 30
4 - Удовлетворительное	Повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи, в т. ч. инженерных коммуникаций (требуется проведение не только косметического ремонта, но и замены отдельных элементов или их капитальный ремонт: например замена окон, дверей, сантехники, капитальный ремонт кровли и т.д.)	от 30 до 50
5 - Плохое	Требуется проведение капитального ремонта всего здания/сооружения	от 50 до 75
6 - Неудовлетворительное	Здание/сооружение оказалось не пригодно для эксплуатации в существующем виде и подлежит модернизации, реконструкции или сносу	от 75 до 100

В ходе анализа представленных Заказчиком фотоматериалов жилого дома выявлены следующие дефекты: значительный перекося стен, выпучивание, отклонение от вертикали, искривление горизонтальных линий стен отдельных участков здания, коробление и отставание досок, поражение древесины гнилью, ослабление креплений листов АЦВЛ кровли к обрешетке, расшатывание дверных и оконных полотен и коробок. Таким образом, оцениваемый жилой дом находится в неудовлетворительном состоянии, наиболее вероятная величина износа около 75%. Однако, учитывая, что Оценщик не является строительным экспертом, а также не проводил лично осмотр конструкций, величина физического износа, определенная по результатам строительной экспертизы, может отличаться от приведенной Оценщиком.

3.6. Назначение и текущее использование Объекта оценки

Назначение: жилой дом. Текущее использование: в соответствии с назначением.

3.7. Указание сегментов рынка недвижимости, в которых может позиционироваться Объект оценки

Участок позиционируется в сегменте земельных участков категории земель населенных пунктов с ветхим домом, расположенных в городе Ханты-Мансийск.

⁹ Приказ Росстата от 15 июня 2016 г. N 289 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199931/5a60e3f19bdac47bc5e04005aac9adcd14b40f4d

Раздел 4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе на рынок оцениваемого объекта

Таблица № 9. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок оцениваемого объекта

Факторы политическoй и социaльно-экономическoй обстановки	Социально-экономическое положение России ¹⁰	Регион (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) ¹¹																										
Объем валового продукта	Объем ВВП России за I квартал 2021 г. составил в текущих ценах 26 771,0 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2020 г. составил 99,3%, относительно IV квартала 2020 г. - 82,1%.	По итогам 2019 года составил в текущих ценах 4 450,2 млрд руб. Индекс валового регионального продукта (ВРП) составил 100,1% к показателю 2018 г. По итогам 2020 года составил в текущих ценах 4 007,0 млрд руб. Индекс валового регионального продукта (ВРП) составил 93,5% к показателю 2019 г. ¹²																										
Объемы производства основных отраслей хозяйств	Индекс промышленного производства в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111,8%, в январе - мае 2021 г. - 103,2%. Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111,4%, в январе - мае 2021 г. - 106,0%. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в мае 2021 г. составил 747,6 млрд рублей, или 107,7% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2021 г. – 3 029,4 млрд рублей, или 103,5%.	Индекс промышленного производства в январе-мае 2021 г. по сравнению с январем-маем 2020 г. составил 93,6%, в мае 2021 г. по сравнению с маем 2020 г. – 113,4%. Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в январе-мае 2021 г. по сравнению с январем-маем 2020 г. составил 100,6%, в мае 2021 г. по сравнению с маем 2020 г. – 113,5%. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-мае 2021 г. составил 125 795,9 млн рублей, 82,5 % к январю-маю 2020 г.																										
Структура экономики по видам экономической деятельности	Отраслевая структура ВВП по основным видам экономической деятельности, в % к итогу: ¹³ <table><tr><th>Наименование вида экономической деятельности</th><th>За I кв. 2021 г.</th></tr><tr><td>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство</td><td>2,26%</td></tr><tr><td>Добыча полезных ископаемых</td><td>12,33%</td></tr><tr><td>Обрабатывающие производства</td><td>15,05%</td></tr><tr><td>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</td><td>3,47%</td></tr><tr><td>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</td><td>0,52%</td></tr><tr><td>Строительство</td><td>3,28%</td></tr><tr><td>Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов</td><td>12,89%</td></tr><tr><td>Транспортировка и хранение</td><td>6,40%</td></tr><tr><td>Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания</td><td>0,80%</td></tr><tr><td>Деятельность в области информации и связи</td><td>2,30%</td></tr><tr><td>Деятельность финансовая и страховая</td><td>5,16%</td></tr><tr><td>Деятельность по операциям с недвижимым имуществом</td><td>11,15%</td></tr></table>	Наименование вида экономической деятельности	За I кв. 2021 г.	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	2,26%	Добыча полезных ископаемых	12,33%	Обрабатывающие производства	15,05%	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	3,47%	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,52%	Строительство	3,28%	Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	12,89%	Транспортировка и хранение	6,40%	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,80%	Деятельность в области информации и связи	2,30%	Деятельность финансовая и страховая	5,16%	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	11,15%	Структура отгруженного продукта промышленных производств в разрезе видов экономической деятельности: - добыча полезных ископаемых – 72,8%; - прочие – 5,4%; - строительство – 5,2%; - транспортировка и хранение – 4,8%; - социальная сфера – 4,7%; - обрабатывающие производства – 2,6%; - торговля – 2,2%; - электроэнергетика – 2,1%; - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 0,2%.¹⁴
Наименование вида экономической деятельности	За I кв. 2021 г.																											
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	2,26%																											
Добыча полезных ископаемых	12,33%																											
Обрабатывающие производства	15,05%																											
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	3,47%																											
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,52%																											
Строительство	3,28%																											
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	12,89%																											
Транспортировка и хранение	6,40%																											
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,80%																											
Деятельность в области информации и связи	2,30%																											
Деятельность финансовая и страховая	5,16%																											
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	11,15%																											

¹⁰ Росстат. «Информация о социально-экономическом положении России. Январь-май 2021 года» (опубликовано 30.06.2021 г.) // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801>; <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/4fTGgalT/osn-05-2021.pdf>

¹¹ Социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в январе-мае 2021 года, URL: https://tum-stat.gks.ru/storage/mediabank/gbLG2iwT/25019_05_2021.pdf

¹² Отчет Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год, URL: <https://depeconom.admhmao.ru/upload/medialibrary/b01/Otchet-Gubernatora-2020-07.11.2020.pdf>

¹³ Росстат. Национальные счета. Произведенный ВВП. ВДС кварталы ОКВЭД2 (с 2011 г.) (обновлено 15.06.2021 г.) // URL: <https://www.gks.ru/accounts>

¹⁴ Отчет Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год, URL: <https://depeconom.admhmao.ru/upload/medialibrary/b01/Otchet-Gubernatora-2020-07.11.2020.pdf>

Факторы политической и социально-экономической обстановки	Социально-экономическое положение России ¹⁰	Регион (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) ¹¹																
	<table><tr><td>Деятельность профессиональная, научная и техническая</td><td>3,77%</td></tr><tr><td>Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги</td><td>1,89%</td></tr><tr><td>Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение</td><td>8,90%</td></tr><tr><td>Образование</td><td>3,62%</td></tr><tr><td>Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг</td><td>4,05%</td></tr><tr><td>Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений</td><td>1,01%</td></tr><tr><td>Предоставление прочих видов услуг</td><td>0,59%</td></tr><tr><td>Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления</td><td>0,57%</td></tr></table>	Деятельность профессиональная, научная и техническая	3,77%	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	1,89%	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	8,90%	Образование	3,62%	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	4,05%	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,01%	Предоставление прочих видов услуг	0,59%	Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	0,57%	
Деятельность профессиональная, научная и техническая	3,77%																	
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	1,89%																	
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	8,90%																	
Образование	3,62%																	
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	4,05%																	
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,01%																	
Предоставление прочих видов услуг	0,59%																	
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	0,57%																	
Оборот розничной торговли	Оборот розничной торговли в мае 2021 г. составил 3 145,7 млрд рублей, или 127,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе – мае 2021 г. – 14 905,1 млрд рублей, или 110,0%. В мае 2021 г. объемы продаж через Интернет по крупным и средним торговым организациям увеличились по сравнению с апрелем 2021 г. на 2,1% (в сопоставимых ценах), с маем 2020 г. - в 1,2 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций уменьшилась до 6,5% против 7,0% в мае 2020 года. Лидерами стали интернет-магазины OZON, WILDBERRIES и Ситилинк (их доля в общем объеме интернет-продаж превысила 45%). В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (12,4%), компьютеры (7,2%), бытовые электротовары (5,5%) и обувь (5,4%)	За январь-май 2021 года оборот розничной торговли в автономном округе составил 197 459,2 млн рублей, что составило 106,7 % к уровню показателя соответствующего периода 2020 года.																
Индекс потребительских цен	В мае 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,7%, в том числе на продовольственные товары - 101,0%, непродовольственные товары - 100,7%, услуги - 100,4%	Индекс потребительских цен в мае 2021 года к маю 2020 г. составил –104,7 %. Индекс потребительских цен в мае 2021 года к апрелю 2021 г. составил на продовольственные товары – 100,6%, непродовольственные товары – 100,6%, услуги - 101,6%.																
Уровень доходов населения	Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 г. составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 г. составила 75,3 млн человек, из них 71,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн человек (1,8%)- как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).	Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-апрель 2021 г. составила 78 408 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 4,7%, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 г. составила 80 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего месяца упала на 3,3%																
Наиболее значимые предприятия региона	Впервые за историю рейтинга РБК 500 сменился лидер: по итогам 2019 года по размеру выручки, очищенной от НДС, акцизов и таможенных пошлин, верхнюю строчку заняла «Роснефть». Лидер предыдущих пяти рейтингов — «Газпром», показав в прошедшем году снижение выручки, опустился на второе место, а ЛУКОЙЛ — со второго на третье. Состав топ-5 и топ-10 не изменился: занявшие четвертое и пятое места Сбербанк и РЖД сохранили позиции прошлого года, поменялись местами X5 Retail Group (с седьмого на шестое место) и «Сургутнефтегаз» (с шестой на седьмую строчку). ВТБ, «Магнит» и «Росатом» сохранили за собой восьмое, девятое и десятое места соответственно¹⁵	Экономика автономного округа имеет приоритетными секторами добычи углеводородного сырья. Наиболее крупные предприятия: ПАО «НК «Роснефть»» (ООО «РН-Юганскнефтегаз»), ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО НГК «Славнефть», ПАО «Газпром нефть», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», АО НК «РуссНефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, ПАО АНК «Башнефть» ¹⁶																

¹⁵ Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. Основные факты. // URL: <https://www.rbc.ru/economics/15/10/2020/5f86306e9a7947c85f43e19c>

¹⁶ Отчёт Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры за 2020 год, URL: <https://depeconom.admhmao.ru/upload/medialibrary/b01/Otchet-Gubernatora-2020-07.11.2020.pdf>

Факторы политической и социально-экономической обстановки	Социально-экономическое положение России ¹⁰	Регион (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) ¹¹
Показатели инвестиционной привлекательности региона	По данным Standard & Poor's (от 15 января 2021 г.) долгосрочный и краткосрочный рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — на уровне «BBB/A-2». По данным Moody's (4 июня 2021 г.) долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Baa3» (прогноз – «стабильный»). Международное рейтинговое агентство Fitch (от 09 июля 2021 г.) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки» на данный момент находится на инвестиционном уровне¹⁷	За 2020 год: средний потенциал — умеренный риск 2В) ¹⁸
Политическая обстановка	Внешние условия, в которых приходится развиваться российской экономике в 2021 году, нельзя признать благоприятными. Обостряются торговые войны между странами, которые замедляют динамику мировой экономики и ведут к сужению возможностей для отечественного экспорта. Ситуация на нефтяном рынке продолжает оставаться мало предсказуемой. Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, которые никто не намерен отменять. Внутренние условия также будут очень непростыми. В конце 2019 года человечество столкнулось с новой, ранее неизученной смертельно опасной вирусной инфекцией COVID-19. Быстрое распространение эпидемии по всему миру потребовало от всех стран введения строгих карантинных мер, была остановлена работа многих предприятий и организаций. В результате, в первой половине 2020 года падение ВВП разных стран составило до 20%. Влияние весенней 2020 года волны пандемии сократило спрос на товары и обрушило мировые рынки. Обострились как международные, так и внутренние проблемы стран: территориальные споры и межнациональная вражда, социальное и имущественное расслоение, внутренние политические конфликты. Резкий рост безработицы, банкротства бизнеса и домохозяйств, взаимные неплатежи привели к социальной напряженности по всему миру. После летнего спада пандемии, начиная с осени, и особенно, зимой, распространение инфекции вновь обострилось. Появляются новые опасные штаммы коронавируса. В этих условиях Россия одна из первых разработала, испытала и зарегистрировала вакцины от COVID-19, а в настоящее время начала повсеместную вакцинацию населения. Это снизит риски массовых потерь жизни людей, а также значительного падения российской экономики. Вакцину также закупили ряд других стран. Пандемия в условиях глобализации оказала мощное влияние на перспективы изменения структуры и оптимизации мировой экономики. С одной стороны, происходит изменение логистики и транспортных коммуникаций, роботизация производства, автоматизация систем связи и информационного пространства; новыми явлениями становятся онлайн-работа и онлайн-услуги, внедрение блокчейн-технологий и цифровой валюты. С другой — мы видим ломку существующей структуры экономики со всеми негативными последствиями (остановка бизнеса, лавинный рост задолженности и банкротства, падение доходов населения). Ухудшение состояния экономики и падение доходов повлекло в начале 2020 года некоторую коррекцию цен и снижение спроса на недвижимость. Но после принятия государством мер поддержки населения и бизнеса спрос сохранился и даже резко возрос с осени 2020 года. Господдержка оказала влияние на рынок и с осени цены не только стабилизировались, но и начали расти. Особенно ощутим ажиотажный рост цен в развитых городах. Но этот рост не обоснован экономически (стабильным ростом экономики и доходов), а обусловлен опасением покупателей ещё более высоких цен в будущем. Такая тенденция может привести, с одной стороны, к закрепитованности покупателей, с другой — к необеспеченному кредитованию и рискам для банков, поскольку сегодня нет гарантии стабильного экономического роста из-за непредсказуемости ситуации с коронавирусом и внешних факторов. Вместе с тем, стоит учесть и уверенно ползущую девальвацию рубля. Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие вспомогательные здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации будут нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и даже войн. При этом требования к качеству, нормам площади и функциональным свойствам зданий постоянно повышаются. По мере продолжения изолированности и становления экономики нового уклада ещё более востребованными будут качественные комфортабельные квартиры и индивидуальные жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом. Ввиду точечного характера ограничительных мер и произошедшей в предыдущие месяцы адаптации населения и бизнеса к условиям пандемии замедление экономической активности в IV квартале 2020 г. носило весьма умеренный характер. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран показала большие возможности развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха выходного дня, что повлечёт развитие отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис и пр.).	

¹⁷ Суверенный кредитный рейтинг России, URL: <http://global-finances.ru/suverennyye-kreditnyie-reytingi-rossii/>

¹⁸ Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год // URL: <https://raex-a.ru/ratings/regions/2020#graph>

Факторы политической и социально-экономической обстановки	Социально-экономическое положение России ¹⁰	Регион (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) ¹¹
	Учитывая уверенно ползущую в течение последних нескольких лет девальвацию рубля, население активно берёт кредиты, оформляет ипотеку, невзирая при этом на отсутствие роста доходов и неопределённость последствий пандемии для экономики. Необоснованно высокие цены недвижимости и установившийся тренд дальнейшего их роста могут привести, с одной стороны, к закредиванию и массовой неплатёжеспособности заёмщиков, с другой – к необеспеченному кредитованию, банковской неустойчивости и рискам социальной нестабильности, так как из-за внешних факторов сегодня нет абсолютной гарантии стабильного экономического роста и роста доходов. С целью сдерживания роста цен государством была повышена ключевая ставка до 5% и ставка по льготной ипотеке до 7%. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость в плотной городской застройке (земельные участки, одно- и двухкомнатные квартиры («первичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные дома со всей инфраструктурой, коммерческую недвижимость небольших площадей, учитывая, что ключевой фактор перспективности и ликвидности недвижимости – местоположение), а кредиты, включая ипотечные, могут позволить себе только покупатели с высокими и стабильными доходами, гарантирующими их возвратность. ¹⁹	

Динамика макроэкономических показателей, в т. ч. по отраслям, напрямую сказывается на привлекательности вложений в недвижимость.

Динамика оборотов торговли свидетельствует о покупательской способности населения. В свою очередь, объем покупательской способности населения оказывает влияние на рынок недвижимости, т. к. с изменением покупательской активности соответствующим образом растет либо снижается объем платежеспособного спроса.

Политическая ситуация в отдельности не оказывает отдельного существенного влияния на рынок недвижимости, поскольку экономические показатели в целом являются производными от политической ситуации.

В случае если показатели региона на фоне общероссийских выглядят благоприятно, расположение объектов оценки в данном регионе может рассматриваться с позитивной точки зрения. Напротив, в случае негативных результатов по региону можно говорить о снижении инвестиционной привлекательности объектов недвижимости.

Выводы:

В ХМАО-Югра отмечалось снижение объемов промышленного производства, увеличение розничной торговли, рост начисленной заработной платы за январь-апрель. В связи со специализацией региона на добыче полезных ископаемых существенное влияние на регион оказывает ситуация на нефтяном рынке, которая продолжает оставаться мало предсказуемой. Среднемесячная начисленная заработная плата в ХМАО-Югра в январе-апреле 2021 г. составила 78 408 рублей, что выше среднероссийского уровня заработной платы. В связи с значительным снижением экономической активности по всей стране, что приводит к снижению покупательской способности населения и организаций, на рынке недвижимости наблюдается ситуация неопределенности.

4.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки

Объект оценки представляет собой жилой дом с земельным участком. Таким образом его можно отнести к сегменту жилой недвижимости. В Справочнике оценщика недвижимости - 2019. «Жилые дома», составленном Приволжским центром методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2019 год представлена следующая классификация жилых домов:

Дача. Малоэтажный жилой дом с участком земли, предназначенный для проживания в теплое время года. На даче обычно отсутствует полноценная система отопления; системы водоснабжения и канализации упрощены или отсутствуют совсем. Самыми распространенными строительными материалами для дачных домов являются каркасные конструкции, брус либо бревно небольшого диаметра. Обычно дачные дома имеют небольшую площадь и, как правило, располагаются в садоводческих товариществах.

Дом. Малоэтажный жилой дом небольшой площади с участком земли, построенный, как правило, до 1990-х гг. Дом предназначен для круглогодичного проживания одной семьи; может располагать всеми необходимыми коммуникациями либо иметь частичные (печное отопление, отсутствие водоснабжения и канализации). Стены дома могут возводиться из бруса, рубленых бревен, кирпича, пеноблоков и др. Обычно дом располагается в населенном пункте.

¹⁹ По материалам: СтатРелиз. Анализ общей политической и социально-экономической обстановки апрель 2020 -июль 2021 гг. // URL: <https://statreliz.ru/index.php/arkhiv-analizov>

Таунхаусы, в том числе:

Таунхаус - квартира в многоквартирном комфортабельном жилом доме, представляющем собой несколько смежных многоуровневых объектов (квартир) с обособленными входами, но едиными внутренними стенами, в которых проживает одна семья. К каждой квартире в таунхаусе примыкает небольшой земельный участок, парковка или гараж.

Дуплекс - бюджетный вариант загородного дома, как правило, разделенного на две автономные секции общей стеной, то есть это дом на две квартиры, с двумя независимыми входами. У каждой семьи — свое крыльцо, свой подъезд к дому, чаще всего свой примыкающий к боковой стене гараж и свой земельный участок.

Таунхаусы и дуплексы могут располагаться как в городах, так и на незначительном удалении от них, в пригороде. Могут располагаться также в коттеджных поселках, территория которых ограждена, имеет охрану и необходимую для постоянного проживания инфраструктуру.

Коттедж. Малоэтажный жилой дом современной постройки (после 1990 гг.), площадью, как правило, свыше 100 кв. м (реже, но встречаются типовые коттеджи площадью до 100 кв. м), с огороженным участком земли, в котором живет постоянно или временно одна семья. При его строительстве и внутренней отделке, как правило, используются высококачественные материалы. Этажность переменная, чаще 2 - 3 этажа. Коттеджи могут располагаться как в городе, так и за его пределами. Часто располагаются в коттеджных поселках, инфраструктура которых включает пункт КПП, службу круглосуточной охраны, эксплуатационную службу, контролирующую исправность инженерных сооружений и коммуникаций. Территория коттеджного поселка имеет удобные подъездные пути и обычно огорожена. К коттеджам могут быть отнесены виллы, усадьбы.

Согласно приведенной выше классификации, Объект оценки представлен индивидуальным жилым домом, расположенном на земельном участке. Как было сказано ранее, жилой дом находится в неудовлетворительном состоянии, ремонт и реконструкция экономически не целесообразна. Данный объект имеет стоимость в случае демонтажа и реализации строительных материалов, из которых он сделан. Таким образом, основной удельный вес в стоимости Объекта оценки занимает земельный участок. Учитывая данный факт, в дальнейшем рассматривается сегментирование рынка земельных участков.

Рынок земли, в отличие от большинства рынков, менее организован и отличается от конкурентного рынка:

- Объекты на рынке земли сложно стандартизировать, сортировать и покупать по образцам, поскольку каждый земельный участок имеет конкретное местоположение и физические характеристики, кроме того, ценность участка в значительной мере зависит от внешнего окружения;

- Предложение на рынке земли неэластично и в границах административной единицы выступает как фиксированная величина, ограниченная самой природой. В этом проявляется одна из особенностей земли как свободно не воспроизводимого товара. Спрос менее эластичен, чем на других рынках, и во многом зависит от местоположения участка.

- Предложение и спрос, как правило, не сбалансированы, и возможности приведения их в равновесие посредством цен ограничены;

- На рынке земли в качестве товара выступают права на объекты. Сами земельные участки имеют фиксированное положение. Сделки с земельными участками затрагивают много юридических формальностей и требуют документального оформления и государственной регистрации. Поэтому операции на рынке земли связаны со значительными издержками на проверку прав собственности и регистрацию;

- Информация на рынке земельных участков не столь открыта, как на рынках ценных бумаг или потребительских товаров, поскольку сделки с недвижимостью часто имеют конфиденциальный характер, что увеличивает риски инвесторов;

- Сделки с земельными участками требуют сравнительно крупных инвестиций, поэтому развитие рынка земельных участков сильно зависит от возможностей заемного финансирования, в частности от стоимости привлечения кредитов на освоение земли;

- Рынок земли отличается высокой степенью государственного регулирования законодательными нормами и зонированием территорий.

Таблица № 10. Сегментирование земельного рынка²⁰

Наименование показателя	Характеристика	Описание
Категория земель	- земли сельскохозяйственного назначения; - земли населенных пунктов; - земли промышленности и иного назначения; - земли особо охраняемых территорий; - земли лесного фонда; - земли водного фонда; - земли запаса.	Отражается на оборотоспособности земельного участка: по действующему законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. При этом качество земли влияет на ценообразование земельного участка. Земли лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать в арендные отношения. А земли промышленности и иного специального назначения имеют свою специфику и могут быть ограничены или изъяты из оборота.
Целевое назначение земель	- под индивидуальное жилищное строительство; - под дачное строительство; - под загородные дома и резиденции; - под многоквартирное жилищное строительство; - под садово-огородническое хозяйство; - под фермерское хозяйство; - для ведения сельскохозяйственного производства; - под коммерческую застройку; - под промышленную застройку; - прочее.	Обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот сегмент важен при анализе аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного земельного участка
Вид права пользования земельным участком	- право собственности; - право краткосрочной аренды; - право долгосрочной аренды.	Право пользования землей определяет операции на рынке недвижимости. Поэтому, исследуя земельный рынок в целом или анализируя возможность развития какого-то конкретного земельного участка, следует делать акцент на этой характеристике недвижимости.
Местоположение и окружение	- наличие выхода к водоему; - в непосредственной близости от лесного массива; - в непосредственной близости от промышленного предприятия; - другое окружение.	Для земель под жилую застройку предпочтение отдается живописным местам возле воды или лесопарковой зоне с возможностью полноценного отдыха. Для земель промышленности важным фактором является близость крупных автомагистралей, наличие подъездных путей, возможность их подведения.
Размер земельного участка	Земельные участки, предназначенные для размещения жилых домов: - менее 0,15 га 0,15 – 0,3 га; 0,3 – 0,6 га; 0,6 - 1 га; - более 1 га.	В зависимости от целей и предпочтения использования земли.
Наличие подведенных к земельному участку коммуникаций	- электроснабжение; - газоснабжение; - теплоснабжение; - водоснабжение; - канализация.	Участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже.

Земельный участок, входящий в состав Объекта оценки, позиционируется в сегменте земельных участков категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для обслуживания усадебного жилого дома, общей площадью менее 0,15 га, на праве собственности, с коммуникациями по границе участка с возможностью подключения. Участок не имеет выхода к водоему или лесному массиву, расположен в центре города.

4.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект

Жилой дом находится в неудовлетворительном состоянии, ремонт и реконструкция экономически не целесообразна. Данный объект имеет стоимость в случае демонтажа и реализации строительных материалов, из которых он сделан. Таким образом, основной удельный вес в стоимости Объекта оценки занимает земельный

²⁰ Источник: методическая литература, анализ, выполненный Оценщиком

участок. Учитывая данный факт, в дальнейшем рассматривается рынок земельных участков, в том числе с жилыми домами в аналогичном состоянии.

Основу предложения на рынке земельных участков г. Ханты-Мансийска, как в городской черте (преимущественно в спальных районах города), так и за ее пределами составляют небольшие земельные участки, площадью 5-15 соток, с разрешенным видом использования под индивидуальное жилищное строительство.

Абсолютное подавляющее большинство продаваемых земельных участков под коммерческое (промышленное, торгово-офисное, многоквартирную жилую застройку) назначение, а также участков ИЖС с возможностью перевода под коммерческую застройку находится в г. Ханты-Мансийск и его окрестностях. В отдаленных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югра предлагаются на продажу единичные объекты.

Так, по данным сайта Domofond.ru, в период проведения оценки в листингах находятся 331 объявление о продаже земельных участков в г. Ханты-Мансийск:




Рис. 4. География распределения предложений по продаже земельных участков под коммерческое назначение, а также участков ИЖС по данным Domofond.ru²¹

По данным сайта бесплатных объявлений AVITO, в листингах находятся 340 предложений по продаже земельных участков (объявления на различных сайтах дублируются):

²¹ https://www.domofond.ru/prodazha-uchastkizemli-hanty_mansiysk-c2288




Рис. 5. География распределения предложений по продаже земельных участков под коммерческое назначение, а также участков ИЖС по данным Avito.ru²²

Рынок земельных участков в г. Ханты-Мансийске является активным, однако предложения к продаже участков под средне- и многоэтажную жилую и коммерческую застройку практически отсутствуют, что связано с характерным типом развития застройки – застройщики как правило выкупают участки под ИЖС, осуществляют смену вида разрешенного использования и осуществляют застройку.

Определяющими факторами спроса на рынке земли Ханты-Мансийска являются цена, наличие коммуникаций и транспортная доступность земельного лота. Наибольшей популярностью пользуются земельные участки, расположенные в центральных и прибрежных к центру районах города. За городом популярностью пользуется восточное направление. Земли сельскохозяйственного и промышленного назначения мало востребованы.

Ожидается, что активность на рынке земли г. Ханты-Мансийска останется на прежнем уровне. Существенных изменений в структуре и объеме спроса и предложения в течение года не прогнозируется.

Объем доступных рыночных данных об объектах-аналогах с указанием правил их отбора для проведения расчетов и обоснование использования лишь части доступных. Оценщику объектов-аналогов

Для дальнейшего использования в расчетах Оценщик отобрал наиболее сопоставимые объекты-аналоги по следующим правилам (критериям) отбора:

- к расчетам принимались предложения в г. Ханты-Мансийск;
- актуальные на дату оценки предложения;
- предложения, характеристики которых полностью указаны в тексте объявления или имеется возможность провести интервьюирование представителя для уточнения необходимых характеристик, включая кадастровый номер для однозначной идентификации местоположения объекта;
- по результатам анализа рынка Оценщик не выявил предложений по продаже участков с разрешенным использованием под среднеэтажную и многоэтажную застройку, учитывая, что продавцы участков под ИЖС позиционируют участки как пригодные под застройку коммерческими объектами и многоквартирными жилыми домами к расчетам также принимаются участки под ИЖС;
- к расчетам принимались предложения по продаже земельных участков площадью до 0,5 га;
- к расчетам принимались предложения свободные земельные участки или имеющие строения под снос;

²² https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki?map=eyJzZWZyY2hBcmVhIjI1mxhdEJvdHRvbSI6NjAuOTAwNzUyNDc0OTE1MTYsImxhdFRvcCI6NjEuMDYxMzAyMDM3MDU2NjA2LjI3MzUyMDU2OC44Njc3OTczOTU4NDk2NSwibG9uUmlnaHQiOiJY5LjUxMjkwMDg1MDQzOTQ4fSwiem9vbSI6MTJ9

- дублирующиеся объявления, представленные в открытом доступе, не рассматривались как отдельные предложения.

Количество принятых к расчету объектов-аналогов определяется Оценщиком в соответствии с принципом достаточности. При этом Оценщик отбирает среднерыночные по ценовым показателям объекты с учетом характеристик Объекта оценки, в то время как на рынке могут быть представлены предложения с экстремально низкими или высокими ценами исходя из личных мотивов правообладателей.

Таблица № 11. Объем доступных рыночных данных об объектах-аналогах²³

Характеристики / Объекты сравнения	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3	Объект-аналог №4	Объект-аналог №5	Объект-аналог №6
Местоположение	г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова д. 9, 9А	г. Ханты-Мансийск, пер. Надежды, д. 7	г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 8	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 111	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 109	г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, д. 40
Расположение в разрезе региона	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр
Территориальная зона	Центры деловой активности	Индивидуальные жилые дома и многоквартирная жилая застройка	Индивидуальные жилые дома и многоквартирная жилая застройка	Центры деловой активности	Центры деловой активности	Индивидуальные жилые дома и многоквартирная жилая застройка
Кадастровый номер	86:12:101016:215+86:12:1016:214+86:12:101016:46	86:12:0101019:316	86:12:0101092:2	86:12:0101026:7	86:12:0101026:29	86:12:0101087:33
Тип объекта	Земельный участок со зданиями под снос	Земельный участок со зданиями под снос	Земельный участок со зданиями под снос	Земельный участок свободный	Земельный участок со зданиями под снос	Земельный участок свободный
Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены
Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки	Нетипичные условия финансирования отсутствуют	Нетипичные условия финансирования отсутствуют	Нетипичные условия финансирования отсутствуют	Нетипичные условия финансирования отсутствуют	Нетипичные условия финансирования отсутствуют	Нетипичные условия финансирования отсутствуют
Условия продажи	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют
Время продажи	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Август 2021 г.
Скидка к цене предложения	Предусмотрена	Предусмотрена	Предусмотрена	Предусмотрена	Предусмотрена	Предусмотрена
Общая площадь, сот.	30,99	9,85	9,95	7,50	19,15	4,50
Наличие строений на участке	Имеются здания под снос	Имеются здания под снос	Имеются здания под снос	Отсутствуют	Имеются здания под снос	Отсутствуют
Конфигурация и рельеф	Удобные для строительства	Удобные для строительства	Удобные для строительства	Конфигурация неудобная для строительства	Удобные для строительства	Удобные для строительства
Инженерные коммуникации	Газоснабжение, электричество, водоснабжение и водоотведение по границе	Водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение по границе	Водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение по границе	Водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение по границе	Водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение по границе	Водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение по границе
Организованные подъездные пути	Имеются	Имеются	Имеются	Имеются	Имеются	Имеются
Ограждение участка	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Категория земель	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования	Для обслуживания жилого дома	Для целей строительства жилого дома	Под объектом недвижимости - жилым домом	Для обслуживания жилого дома	Для обслуживания жилого дома	Для обслуживания жилого дома

²³ Вся недостающая информация по объектам-аналогам уточнялась в результате интервьюирования, а также по данным Публичной кадастровой карты. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования или по данным Публичной кадастровой карты, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования или по данным Публичной кадастровой карты

Характеристики / Объекты сравнения	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3	Объект-аналог №4	Объект-аналог №5	Объект-аналог №6
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)
Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Точная ссылка	https://www.avito.ru/hantymansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_33_sot_izhs_2065793176	https://hmap.cian.ru/sale/suburban/249173286/	https://www.avito.ru/hantymansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot_izhs_1424761960	https://hmap.cian.ru/sale/suburban/254755820/	https://www.avito.ru/hantymansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_19_sot_izhs_2136215060	https://www.avito.ru/hantymansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_45_sot_izhs_2137463833
Источник информации	Анастасия Евгеньевна, тел: +7 982 202-99-50	Агентство недвижимости «Новый адрес», тел: +7 982 591-31-58	Виктория, тел: +7 982 210-24-29	тел: +7 919 530-21-63	Владислав, тел: +7 902 828-95-64	Центр недвижимости «ЮАНИТ», тел: +7 922 408-28-79
Цена предложения, руб.	24 000 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	6 450 000,00	14 200 000,00	3 600 000,00
НДС	Не облагается налогом	Не облагается налогом	Не облагается налогом	Не облагается налогом	Не облагается налогом	Не облагается налогом
Цена предложения, руб./сот.	774 443,37	609 137,06	633 165,83	860 000,00	741 514,36	800 000,00
Использование в расчетах	+	+	+	+	+	+

Как следует из представленных в таблице данных, цены предложений сопоставимых земельных участков составляют от 609 137,06 до 860 000,00 руб. / сот. без учета потенциального снижения в процессе торга.

4.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости

Основные ценообразующие факторы для земельных участков:

- Правовой статус земельного участка (собственность, долгосрочная или краткосрочная аренда, аренда на инвестиционных условиях);
- Наличие или отсутствие ограничений (обременений);
- Местоположение земельного участка;
- Инженерное обеспечение земельного участка;
- Размер и форма участка;
- Транспортная доступность;
- Сегмент рынка, к которому относится земельный участок (предполагаемая к строительству функция).

Такие характеристики сделок, как условия финансирования предполагаемой сделки, условия продажи, дата совершения сделки устанавливаются при каждой сделке индивидуально, учитываются участниками сделки и могут оказывать влияние на цену земельного участка, однако не выделяются рынком в качестве ценообразующих факторов.

Для целей исследования рынка в рамках настоящего Отчета приводим данные Справочников оценщика недвижимости под общ. ред. Л. А. Лейфера²⁴ - в справочниках представлены результаты опроса профессиональных оценщиков из населенных пунктов России и специалистов залоговых служб банков из населенных пунктов России.

Корректирующие коэффициенты, представленные в справочниках, рассчитаны на основании результатов экспертного опроса специалистов-оценщиков и/или получены в результате статистической обработки данных по ценам продаж (предложений) объектов недвижимости. В случае, если в справочниках представлены и коэффициенты на основании опроса, и коэффициенты, полученные в результате статистической обработки, приоритет отдавался последним.

Важно отметить, что корректирующие коэффициенты рассчитывались отдельно для различных групп городов России в соответствии с численностью населения. При этом ряд коэффициентов в справочниках представлен с разбивкой по численности, а ряд усредненно по России.

²⁴ «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

«Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

Группы городов, представленные в справочнике

Таблица 1

Группы городов, по которым использовались статистические данные	Группы городов, по которым использовались данные экспертного опроса
Москва и Московская область г. Санкт-Петербург и Ленинградская область	Москва и Московская область Санкт-Петербург и Ленинградская область
города с численностью более 1 млн. чел (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург) и соответствующие регионы	города с численностью более 1 млн. чел (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург) и соответствующие регионы
города с численностью менее 1 млн. чел. и соответствующие регионы	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего
	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего
	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего
	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего

Рис. 6. Группы городов по численности, представленные в Справочнике²⁵

Соответственно, Оценщик использует данные, представленные в разбивке по численности населения городов при наличии таковых, а при отсутствии – средние по России.

Характеристики рынка, в частности некоторые корректирующие коэффициенты зависят от активности соответствующего сегмента рынка. Они принимают различные значения от ликвидности того сегмента рынка, к которому относится оцениваемый объект. Поэтому указанные коэффициенты для различных по уровню активности сегментов рынка следует устанавливать отдельно. С этой целью в справочнике разделены характеристики, относящиеся к активному и неактивному рынкам. При этом в Справочниках принята следующая трактовка этих понятий.

Под активным понимается рынок, характеризующийся высоким уровнем торговой активности, небольшим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, присутствием на рынке достаточного количества продавцов и покупателей, конкуренцией и достаточно большим объемом совершаемых сделок. Активный рынок включает ликвидные объекты, характеризующиеся большим спросом, прежде всего, объекты жилой, офисной и торговой недвижимости, расположенные в больших городах, объекты производственной и складской недвижимости, находящиеся в крупных промышленных центрах, земельные участки в зонах отдыха и другие объекты, пользующиеся большим спросом.

Под неактивным понимается рынок, характеризующийся низким уровнем торговой активности, большим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, ограниченным количеством продавцов и редкими сделками. Неактивный рынок включает объекты, не пользующиеся спросом, прежде всего, коммерческие объекты, находящиеся в отдаленных районах и небольших населенных пунктах. Сюда могут быть отнесены крупнейшие и дорогостоящие имущественные комплексы, а также объекты недвижимости, характеризующиеся крайне ограниченным количеством потенциальных покупателей. Следует отметить, что разделение на активные и неактивные рынки достаточно условное. Не существует какой-либо четкой границы между рынком, который является активным, и неактивным рынком.

В случае, если в Справочниках представлены корректирующие коэффициенты для различных по активности рынков, Оценщик использовал показатели для соответствующего типа рынка, определенного для оцениваемого объекта в ходе соответствующего анализа.

²⁵ «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть I. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

Передаваемые имущественные права на земельный участок

Отношение удельной цены земельных участков под МЖС в долгосрочной аренде к удельной цене аналогичных участков в собственности				
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0,89	0,86	0,92
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,88	0,84	0,91
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,87	0,84	0,91
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,88	0,85	0,92
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,88	0,84	0,91
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,87	0,84	0,91

Отношение удельной цены земельных участков под МЖС в краткосрочной аренде к удельной цене аналогичных участков в собственности				
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0,80	0,75	0,84
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,80	0,76	0,85
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,79	0,75	0,83
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,79	0,75	0,84
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,79	0,74	0,84
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,80	0,75	0,84

Рис. 7. Корректирующие коэффициенты в зависимости от прав на земельный участок²⁶

Местоположение земельного участка

Как правило, наиболее востребованными и дорогими являются участки, расположенные в областном центре. В целом же по региону уровень цен схож в сопоставимых по статусу населенных пунктах. Также на стоимость участка влияет и его месторасположение в пределах города.

Территориальные коэффициенты для земельных участков под жилую застройку. Населенные пункты в ближайшей окрестности областного центра по отношению к областному центру				
№	Категория города	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0,63	0,71	0,94
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,62	0,75	0,88
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,81	0,70	0,93
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,82	0,77	0,87
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,79	0,71	0,87
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,80	0,75	0,85

Территориальные коэффициенты для земельных участков под жилую застройку. Райцентры и поселки городского типа с развитой промышленностью по отношению к областному центру				
№	Категория города	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0,62	0,73	0,90
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,71	0,62	0,79
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,73	0,60	0,85
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,78	0,66	0,79
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,71	0,62	0,79
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,73	0,64	0,82

²⁶ «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг. Коэффициенты капитализации», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

Территориальные коэффициенты для земельных участков под жилую застройку. Районные поселки городского типа сельскохозяйственных районов по отношению к областному центру			
№	Категория города	Среднее значение	Расширенный интервал
1	Москва	0,68	0,55 0,81
2	Санкт-Петербург	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,59	0,51 0,67
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,62	0,46 0,79
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,63	0,55 0,71
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,64	0,54 0,73
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,60	0,51 0,68

Территориальные коэффициенты для земельных участков под жилую застройку. Прочие населенные пункты по отношению к областному центру			
№	Категория города	Среднее значение	Расширенный интервал
1	Москва	—	—
2	Санкт-Петербург	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,48	0,39 0,57
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,57	0,43 0,71
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,42	0,33 0,51
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,54	0,42 0,65
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,47	0,34 0,60

Рис. 8. Корректирующие коэффициенты в зависимости от расположения в разрезе региона²⁷

Территориальные коэффициенты для цен земельных участков под жилую застройку. Центры деловой активности по отношению к центру города			
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал
1	Москва	0,88	0,81 0,95
2	Санкт-Петербург	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,87	0,81 0,94
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,89	0,85 0,94
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,89	0,84 0,93
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,89	0,82 0,95
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,85	0,76 0,93

Территориальные коэффициенты для цен земельных участков под жилую застройку. Зоны автомагистралей по отношению к центру города			
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал
1	Москва	0,76	0,67 0,84
2	Санкт-Петербург	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,71	0,64 0,79
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,79	0,70 0,88
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,72	0,66 0,79
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,71	0,62 0,80
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,74	0,67 0,82

Территориальные коэффициенты для цен земельных участков под жилую застройку. Индивидуальные жилые дома по отношению к центру города			
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал
1	Москва	0,82	0,74 0,89
2	Санкт-Петербург	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,79	0,71 0,86
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,79	0,73 0,84
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,72	0,65 0,80
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,72	0,63 0,81
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,74	0,64 0,85

Территориальные коэффициенты для цен земельных участков под жилую застройку. Многочетная жилая застройка по отношению к центру города			
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал
1	Москва	0,80	0,74 0,86
2	Санкт-Петербург	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,81	0,75 0,87
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,75	0,64 0,86
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,79	0,73 0,85
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,78	0,72 0,84
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,76	0,67 0,85

²⁷ «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть I. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

Территориальные коэффициенты для цен земельных участков под жилую застройку.				
Окраины города, промзоны по отношению к центру города				
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0,72	0,64	0,80
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,66	0,59	0,73
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,68	0,57	0,78
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,62	0,54	0,70
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,64	0,55	0,74
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,74	0,64	0,83

Рис. 9. Корректирующие коэффициенты в зависимости от расположения участка относительно локального местоположения в городе²⁸

Площадь земельного участка

Площадь объектов является одним из факторов, влияющим на стоимость объектов. Влияние фактора масштаба заключается в том, что увеличение площади объекта при прочих равных условиях приводит к снижению удельной стоимости. Учитывая, что в Справочнике Лейфера Л. А. отсутствует зависимость стоимости земельного от участка от площади непосредственно для земельных участков под МЖС, то в расчетах используется зависимость для участков под ИЖС, как наиболее близкого сегмента.



Рис. 10. Зависимость стоимости земельного от участка от площади²⁹

Наличие строений на участке (под снос)

Наличие построек на земельном участке может как увеличивать стоимость (в случае, если они находятся в рабочем состоянии и соответствуют наиболее эффективному использованию), так и снижать стоимость (в случае, если требуется снос построек, не подлежащих восстановлению).

²⁸ «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

²⁹ «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг. Коэффициенты капитализации», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

№	Земельный участок для строительства	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение
1	Свободный (незастроенный)			1,00
2	Земельный участок с ветхими зданиями, строениями или сооружениями, подлежащими сносу (в зависимости от материала (бетон, дерево, кирпич или природный камень), степени застроенности и возможности вторичного использования материалов), без учета расселения зарегистрированных лиц	0,82	0,96	0,90

Рис. 11. Корректирующие коэффициенты в зависимости от наличия ветхих строений под снос³⁰

Конфигурация и рельеф

Группа	Характеристика формы и рельефа участка	нижняя граница	верхняя граница	Среднее значение
1	Земельные участки категорий: земель населенных пунктов, земель сельхозназначения для дачного строительства и садоводства, земель промышленности, транспорта, связи и иного спец. назначения, а также земельные участки сельскохозяйственного назначения (угодья), по форме и рельефу полностью пригодные для капитального строительства и/или использования по целевому назначению и разрешенному использованию			1,00
2	Участки при одном из перечисленных ниже факторов: 1. Земельные участки вытянутой формы с длиной, превышающей ширину, более чем в 4 раза при условии, что ширина такого участка ограничена, но минимально достаточна для строительства и эксплуатации (обслуживания) типичных для этой территориальной зоны объектов капитального строительства **; 2. Земельные участки с вкраплениями или изрезанной формы, обусловленной пересечением рельефом местности; 3. Земельные участки с уклоном местности более 20 %; 4. Земельные участки, расположенные в балке, овраге или в подтапливаемой пойме реки; 5. Земельные участки с уровнем грунтовых вод, выше глубины промерзания грунтов; 6. Земельные участки с другими существенными недостатками, менее пригодные для строительства и использования	0,72	0,91	0,82

Рис. 12. Корректирующие коэффициенты в зависимости от конфигурации и рельефа³¹

Инженерные коммуникации

Наименование коэффициента	Среднее значение	Расширенный интервал
Земельные участки под МЖС		
Отношение удельной цены земельных участков под МЖС, обеспеченных электроснабжением, к удельной цене аналогичных участков, не обеспеченных электроснабжением	1,20	1,07 - 1,36
Отношение удельной цены земельных участков под МЖС, обеспеченных газоснабжением, к удельной цене аналогичных участков, не обеспеченных газоснабжением	1,25	1,12 - 1,41
Отношение удельной цены земельных участков под МЖС, обеспеченных водоснабжением и канализацией (и прочими коммуникациями - теплоснабжение, коммуникационные связи), к удельной цене аналогичных участков, не обеспеченных водоснабжением и канализацией (и прочими коммуникациями - теплоснабжение, коммуникационные связи)	1,15	1,01 - 1,31

Рис. 13. Корректирующие коэффициенты в зависимости от наличия коммуникаций³²

³⁰ Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатПурелт на 01 июля 2021 г., <https://statprielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2547-na-snos-vetkhikh-zdaniy-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2021-goda>

³¹ Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатПурелт на 01 июля 2021 г., <https://statprielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2561-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemel'nogo-uchastka-i-panoramnyy-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda>

³² «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг. Коэффициенты капитализации», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

Организованные подъездные пути

№	Земельные участки населенных пунктов, промышленности или смежные с ними (незастроенные, без учета коммуникаций)	Нижняя граница*	Верхняя граница*	Среднее значение
1	Не обеспеченные дорогами и площадками, не огороженные, не освещенные			1,00
2	при наличии только одного из видов благоустройства:			
3	Обеспеченные подъездной автомобильной дорогой общего пользования с твердым покрытием (в зависимости от качества), находящейся в непосредственной близости от участка	1,08	1,17	1,12
4	Обеспеченные собственными внутренними автодорогами и площадками с твердым покрытием (в зависимости от качества)	1,02	1,19	1,10

Рис. 14. Корректирующие коэффициенты в зависимости от наличия обустроенных подъездных путей к участку³³

Наиболее эффективное использование земельного участка

Отношение удельной цены земельных участков под МЖС к удельной цене аналогичных участков под офисно-торговую застройку				
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	1,01	0,95	1,07
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,99	0,93	1,06
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,99	0,92	1,06
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,97	0,90	1,04
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,96	0,88	1,04
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	1,00	0,92	1,08

Рис. 15. Корректирующие коэффициенты в зависимости от наиболее эффективного использования земельного участка³⁴

Скидки на торг

№	При продаже объектов	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ ³	По регионам ³		
					А группа	Б группа	В группа
1	Земли населенных пунктов для смешанной коммерческой (офисные, торговые, коммунальные, складские, производственные) и жилой застройки - в зависимости от плотности застройки и престижности окружающей территории, вида разрешенного использования, пешеходного и транспортного трафика, общей площади и инженерной обеспеченности участка, качества дорог	0,87	0,98	0,93	0,94	0,92	0,91
2	Земли населенных пунктов под многоквартирную преимущественно жилую застройку - в зависимости от плотности застройки окружающей территории и технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, престижности района и социального окружения, общей площади участка, степени развития общественного транспорта	0,91	0,98	0,95	0,96	0,95	0,94
3	Земли населенных пунктов под ИЖС, ЛПХ, ДНП и СНТ - в зависимости от развитости населенного пункта, эстетических характеристик участка (парк, река, водоем и пр.), престижности района и социального окружения, технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, общей площади участка, степени развития общественного транспорта	0,91	0,95	0,93	0,94	0,92	0,91

³³ Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт по состоянию на 01 июля 2021 г., <https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2548-na-blagoustrojstvo-i-dorozhnyuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2021-goda>

³⁴ «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг. Коэффициенты капитализации», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

Примечание:

1. Земли ИЖС - для индивидуального жилищного строительства, земли ЛПХ - для личного подсобного хозяйства с правом постройки индивидуального жилого дома, земли ДНП - для дачного строительства, земли СНТ - для садоводства
2. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят в пределах:
 - нижняя граница значений - менее ликвидные земельные участки, например, значительной площади, или расположенные на территориях с низкой плотностью застройки, или с низкими качественными характеристиками окружения,
 - верхняя граница - участки с высокими качественными характеристиками для данного назначения и вида разрешенного использования, типичной для рынка общей площадью, расположенные на плотно застроенной территории, в престижном окружении (месте), с высоким пешеходным и/или транспортным трафиком, обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой.
3. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности.
По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель:
 - А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.
 - Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.
 - В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Рис. 16. Скидка на торг³⁵

4.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки объекта

- Наиболее значимыми ценообразующими факторами для земельных участков являются местоположение земельного участка, площадь, обеспеченность инженерными коммуникациями и разрешенное использование. Дороже всего стоят участки категории «земли населенных пунктов» с инженерной подготовкой, с удобной транспортной доступностью и в районах с развитой социальной инфраструктурой.
- Цены предложений сопоставимых земельных участков составляют от 609 137,06 до 860 000,00 руб. / сот. без учета потенциального снижения в процессе торга.

³⁵ Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт по состоянию на 01 июля 2021 г., <https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2557-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2021-goda>

Раздел 5. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Общие положения

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок справедливой (рыночной) стоимости недвижимости. Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его фактическому использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства.

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. При этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений либо без них, если представлены обоснования, не требующие расчетов.

Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например, встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования других частей этого объекта.

Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или подлежащего реконструкции объекта недвижимости проводится с учетом наиболее эффективного использования всего реконструируемого объекта недвижимости.

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости, оцениваемого в отдельности, может отличаться от его наиболее эффективного использования в составе оцениваемого комплекса объектов недвижимости.

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости для сдачи в аренду выполняется с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом такого договора.

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.

При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта выделяются четыре основных критерия анализа.

Юридическая правомочность - допустимость с точки зрения действующего законодательства – характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника.

Физическая возможность – осуществимость физически реальных способов использования объекта.

Финансовая целесообразность (выгодность) – допустимый с точки зрения закона порядок использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику.

Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода, наиболее эффективное использование подразумевает максимально возможное увеличение чистого дохода собственника от эксплуатации.

Юридически правомочные и физически возможные способы использования объекта анализируются с целью определения того, какие из них способны дать отдачу, превышающую суммарные затраты на операционные (эксплуатационные) расходы, финансовые издержки и амортизацию основного капитала. Все способы использования, которые по расчетам будут отвечать поставленному условию, давая положительный доход с достаточной отдачей на вложенный капитал, рассматриваются как финансово целесообразные. Критерий максимальной продуктивности подразумевает, что собственник извлекает максимальную выгоду от использования объекта оценки.

5.2. Анализ вариантов использования земельного участка

Согласно п. 16 ФСО №7 для объектов оценки, включающих в себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства.

Юридическая правомочность: в соответствии с выпиской ЕГРН, предоставленной Заказчиком, оцениваемое здание определено как жилой дом. Вид разрешенного использования оцениваемого земельного участка - для обслуживания усадебного жилого дома, иные виды использования юридически не правомочны на дату оценки. Однако, Заказчиком планируется смена вида разрешенного использования и строительство 4 и 5 очереди ЖК «Литературный квартал» (среднеэтажного жилого комплекса). По данным Заказчика законодательные ограничения на изменение вида разрешенного использования оцениваемого участка отсутствуют.

Физическая осуществимость: учитывая размеры объекта недвижимости, его площадь, этажность, обеспеченность инженерными коммуникациями, юридически разрешенные варианты использования являются физически возможными, однако, учитывая, что жилой дом находится в неудовлетворительном состоянии, его использование для проживания не рекомендуется до проведения капитального ремонта.

Финансовая оправданность и максимальная эффективность: типичными вариантами распоряжения улучшениями в данном случае могут служить следующие альтернативы:

1. Продолжение нынешнего варианта использования;
2. Реконструкция или ремонт;
3. Изменение использования.

Продолжение нынешнего варианта использования, реконструкция и ремонт. Согласно проведенному анализу, оцениваемое здание находится в неудовлетворительном состоянии, его физический износ составляет примерно 75%. По «Методике определения физического износа гражданских зданий», утвержденной Приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР 27 октября 1970 г. № 404 расходы на ремонт, реконструкцию выше восстановительной стоимости здания (стоимости строительства нового аналогичного здания) при износе более 60%.

Таблица № 12. Укрупненная шкала физического износа³⁶

Физический износ	Оценка технического состояния	Общая характеристика технического состояния	Примерная стоимость капитального ремонта, % от восстановительной стоимости конструктивных элементов
1	2	3	4
0-20	Хорошее	Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ.	0-11
21-40	Удовлетворительное	Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии.	12-36
41-60	Неудовлетворительное	Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта.	38-90
61-80	Ветхое	Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а несущих - весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены конструктивного элемента	93-120
81-100	Негодное	Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При износе 100% остатки конструктивного элемента полностью ликвидированы.	-

Таким образом, ремонт и реконструкция здания экономически не целесообразны. Жилой дом не представляет какой-либо ценности для потенциальных покупателей при купле-продаже. Данный объект имеет стоимость в случае демонтажа и реализации строительных материалов, из которых он сделан.

Изменение использования. Изменение назначения не целесообразно, так как жилой дом находится в неудовлетворительном состоянии и ремонт, реконструкция здания экономически не целесообразны.

При определении финансовой оправданности вариантов использования земельного участка как условно свободного, Оценщик, в частности, руководствовался особенностями локального местоположения Объекта оценки. Среди особенностей локального местоположения рассматриваемого земельного участка можно выделить окружающую застройку, которая представлена, преимущественно, многоквартирной жилой застройкой и малоэтажной жилой застройкой. Объект оценки расположен в привлекательной локации, в центральной части города.

³⁶ «Методика определения физического износа гражданских зданий», утвержденная Приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР 27 октября 1970г. № 404

По данным Заказчика наиболее эффективным использованием участка является жилая многоквартирная застройка, так как спрос на жилую недвижимость в Ханты-Мансийске традиционно высокий (в связи с увеличением численности населения и ветхостью старого фонда) и объекты жилой недвижимости обладают высокой ликвидностью.

При этом провести полноценный анализ и расчет наиболее эффективного использования земельного участка в условиях отсутствия подробных технико-экономических показателей жилого комплекса, а также градостроительного плана земельного участка не представляется возможным. Кроме того, для реализации строительства ЖК «Литературный квартал» планируется застройка около 300 сот. земли (пул земельных участков полностью не сформирован, проходят переговоры о выкупе участков у частных собственников), таким образом, выделение доходов и расходов, связанных со строительством жилого комплекса, на конкретный оцениваемый участок является проблематичным.

Следует отметить, что окружение участка представлено преимущественно жилыми объектами малоэтажной и среднеэтажной застройки. Оценщик допускает, что Заказчик, обладая опытом реализации проектов по жилой застройке в г. Ханты-Мансийск и деловой репутацией на рынке региона корректно определил наиболее эффективный вид использования участка.

Вывод: Принимая во внимание расположение Объекта оценки, а также учитывая объемно-планировочные и конструктивные характеристики улучшения, максимально эффективным использованием будет – демонтаж существующего жилого дома и реализация на строительные материалы, с последующим использованием земельного участка под многоквартирное жилищное строительство, однако, в связи с юридическими ограничениями на дату оценки такое использование невозможно.

Раздел 6. РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ В РАМКАХ ВЫБРАННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

Согласно п. 11 ФСО № 1, основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются рыночный (сравнительный), доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых Оценщиком.

Согласно п. 24 ФСО № 1, Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов.

Согласно п. 2 IFRS 13, справедливая стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, специфичная для организации. В отношении некоторых активов и обязательств могут быть доступны наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. В отношении других активов и обязательств могут не быть доступными наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна - определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цену выхода на дату оценки с позиции участника рынка, который удерживает указанный актив или является должником по указанному обязательству).

В тех случаях, когда цена на идентичный актив или обязательство не является наблюдаемой на рынке, организация оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает максимальное использование релевантных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является оценкой, основанной на рыночных данных, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка приняли бы во внимание при определении цены актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение организации удержать актив, урегулировать или иным образом исполнить обязательство не имеет значения при оценке справедливой стоимости (п. 3 IFRS 13).

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости требует, чтобы организация определила все следующие аспекты:

- конкретный актив или обязательство, подлежащий (подлежащее) оценке (сообразно его единице учета);
- в отношении нефинансового актива - базовую предпосылку, являющуюся уместной для оценки (сообразно наилучшему и наиболее эффективному использованию этого актива);
- основной (или наиболее выгодный) рынок в отношении данного актива или обязательства;
- метод (методы) оценки, подходящий для определения справедливой стоимости с учетом наличия информации для получения исходных данных, представляющих собой допущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, а также уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.

Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или передачи обязательства осуществляется:

- на рынке, который является основным для данного актива или обязательства;
- при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном в отношении данного актива или обязательства (п. 16 IFRS 13).

Организации нет необходимости перебирать полностью все возможные рынки для идентификации основного рынка или, при отсутствии такового, наиболее выгодного рынка, однако, она должна принимать во внимание всю информацию, которая является обоснованно доступной. При отсутствии доказательств обратного предполагается, что рынок, на котором организация обычно осуществляла бы сделки с целью продажи актива или передачи обязательства, является основным рынком или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодным рынком.

При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой стоимости должна представлять собой цену на данном рынке (будь эта цена непосредственно наблюдаемой или рассчитанной с использованием другого метода оценки), даже если цена на другом рынке является потенциально более выгодной на дату оценки.

Организация должна иметь доступ к этому основному (или наиболее выгодному) рынку на дату оценки. Поскольку различные организации (и бизнесы в рамках этих организаций) ведут различные виды деятельности и могут иметь доступ к различным рынкам, то основным (или наиболее выгодным) рынком для одного и того же актива или обязательства могут считаться разные рынки для разных организаций (и бизнесов в рамках этих организаций). Следовательно, вопрос об основном (или наиболее выгодном) рынке (и об участниках рынка соответственно) следует анализировать с позиций организации, допуская, таким образом, существование различий между организациями, осуществляющими различные виды деятельности (п. 17 – 19 IFRS 13).

Для того, чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой стоимости и раскрываемой в их отношении информации, IFRS 13 устанавливает иерархию справедливой стоимости, которая предусматривает группировку исходных данных, включаемых в методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, по трем уровням. В рамках иерархии справедливой стоимости наибольший приоритет отдается ценовым котировкам (некорректируемым) активных рынков для идентичных активов или обязательств (исходные данные Уровня 1) и наименьший приоритет - ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные Уровня 3).

Доступность релевантных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор уместных методов оценки. Однако в рамках иерархии справедливой стоимости приоритеты расставляются по исходным данным, используемым в методах оценки, а не по методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости (п. 72, 74 IFRS 13).

Иерархия справедливой стоимости (иерархия данных)

1. *Исходные данные Уровня 1* - ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных активов или обязательств, к которым у организации есть доступ на дату оценки. Ценовая котировка активного рынка представляет собой наиболее надежное свидетельство справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, когда она доступна.

Исходные данные Уровня 1 будут доступны для многих финансовых активов и финансовых обязательств, некоторые из которых могут быть обменяны на нескольких активных рынках (например, на различных биржах). Поэтому в рамках Уровня 1 акцент делается на определении следующего:

- основного рынка для соответствующего актива, обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодного рынка для этого актива или обязательства;
- может ли организация заключить сделку в отношении этого актива или обязательства по цене данного рынка на дату оценки.

Организация не должна корректировать исходные данные Уровня 1, за исключением следующих случаев:

1. Когда организация держит большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости и при этом ценовая котировка на активном рынке существует, но не является доступной в отношении каждого из данных активов или обязательств в отдельности (то есть, учитывая большое количество аналогичных активов или обязательств, которые держит организация, было бы трудно получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В таком случае, в качестве упрощения практического характера, организация может оценивать справедливую стоимость с использованием альтернативного метода определения цены, который не основывается исключительно на ценовых котировках (например, матричный метод ценообразования). Однако использование альтернативного метода определения цены приводит к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
2. Когда ценовая котировка активного рынка не является отражением справедливой стоимости на дату оценки. Такая ситуация может иметь место, когда, например, значительные события (такие как сделки на рынке «между принципалами», сделки на рынке с брокерским обслуживанием или объявления) имеют место после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Организация должна установить и последовательно применять учетную политику по идентификации тех событий, которые могут повлиять на оценки справедливой стоимости. Однако если в ценовую котировку вносится изменение с учетом новой информации, такое изменение приводит к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
3. Когда справедливая стоимость обязательства или собственного долевого инструмента организации оценивается с использованием ценовой котировки идентичного объекта, который продается в качестве актива на активном рынке, и при этом указанная цена нуждается в корректировке с учетом факторов, специфичных для данного объекта или актива. Если ценовая котировка актива

не требует никакой корректировки, то полученный результат представляет собой оценку справедливой стоимости, относящуюся к Уровню 1 в иерархии справедливой стоимости. Однако любая корректировка ценовой котировки актива приведет к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.

2. *Исходные данные Уровня 2* - те исходные данные, которые являются прямо или косвенно наблюдаемыми в отношении актива или обязательства, исключая ценовые котировки, отнесенные к Уровню 1. Если актив или обязательство имеет определенный (предусмотренный договором) срок, то необходимо, чтобы исходные данные Уровня 2 были наблюдаемыми практически за весь срок действия актива или обязательства. Исходные данные Уровня 2 включают следующее:

- ценовые котировки активных рынков в отношении аналогичных активов или обязательств;
- ценовые котировки в отношении идентичных или аналогичных активов либо обязательства рынков, не являющихся активными;
- исходные данные, отличные от ценовых котировок, наблюдаемые в отношении актива или обязательства, например:
 - процентные ставки и кривые доходности, наблюдаемые по котируемым стандартным интервалам;
 - подразумеваемая волатильность;
 - кредитные спреды;
- подтверждаемые рынком исходные данные.

Корректировки исходных данных Уровня 2 будут варьироваться в зависимости от факторов, специфичных для соответствующего актива или обязательства. Такие факторы включают следующее:

- состояние или местонахождение данного актива;
- степень, в которой исходные данные относятся к объектам, сопоставимым с данным активом или обязательством;
- объем или уровень активности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные.

Корректировка исходных данных Уровня 2, являющихся значительными для оценки в целом, может привести к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости, если для этой корректировки используются значительные ненаблюдаемые исходные данные.

3. *Исходные данные Уровня 3* представляют собой ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства. Ненаблюдаемые исходные данные следует использовать для оценки справедливой стоимости в той мере, в которой релевантные наблюдаемые исходные данные недоступны, что позволяет учесть ситуации, когда рыночная активность в отношении актива или обязательства на дату оценки является невысокой, если вообще присутствует. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней - определение цены выхода на дату оценки с позиций участника рынка, который держит данный актив или является должником по данному обязательству. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске.

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки справедливой стоимости (такому как ценовая модель), и риск, присущий исходным данным для соответствующего метода оценки. Оценка, не включающая корректировку на риск, не будет представлять оценку справедливой стоимости, если участники рынка включали бы такую корректировку при определении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить корректировку на риск, если оценка связана со значительным уровнем неопределенности.

Организация должна формировать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные организации. При формировании ненаблюдаемых исходных данных организация может взять за основу свои собственные данные, но эти данные должны быть скорректированы, если обоснованно доступная информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные, или имеет место какая-то особенность в отношении организации, которая недоступна другим участникам рынка (например, специфичные для организации синергетические выгоды). Организации нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников рынка. Однако организация должна учитывать всю информацию о допущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, сформированные в вышеописанном порядке, считаются допущениями участников рынка и отвечают цели оценки справедливой стоимости.

Методы оценки

Организация должна использовать такие методы оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных.

Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем определить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была бы осуществлена между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и доходный подход. Для оценки справедливой стоимости организация должна использовать методы оценки, соответствующие одному или нескольким из данных подходов.

В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки (например, при оценке актива или обязательства с использованием ценовых котировок на активном рынке для идентичных активов или обязательств). В других случаях уместным будет применение нескольких методов оценки (например, такая необходимость может возникнуть при оценке единицы, генерирующей денежные потоки). Если для оценки справедливой стоимости используется несколько методов оценки, то полученные результаты (то есть соответствующие индикаторы справедливой стоимости) следует оценить с учетом разумности стоимостного диапазона, обозначенного полученными результатами. Оценка справедливой стоимости представляет собой ту величину в пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах.

6.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения стоимости рыночным (сравнительным) подходом

Для оценки стоимости земельного участка используют методы, согласно «Методическим рекомендациям по определению рыночной стоимости земельных участков», утвержденным распоряжением Минимущества России от 07 марта 2002 г. № 568-р, перечисленные ниже.

Метод сравнения продаж применяется для оценки как застроенных земельных участков, так и незастроенных земельных участков. Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса). Метод предполагает следующую последовательность действий:

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами - аналогами (далее - элементов сравнения);
- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка;
- расчет стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов.

При наличии необходимой информации метод сравнения продаж является наиболее предпочтительным.

Метод выделения применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода: наличие информации о ценах сделок с единичными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок (при отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения / спроса); соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. Метод предполагает следующую последовательность действий:

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами;
- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;

- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
- расчет стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов;
- расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого земельного участка;
- расчет стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка.

Метод распределения применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода: наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок (при отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения / спроса); наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в стоимости единого объекта недвижимости; соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. Метод предполагает следующую последовательность действий:

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами;
- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
- расчет стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов;
- расчет стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в стоимости единого объекта недвижимости.

Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. Метод предполагает следующую последовательность действий:

- расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;
- определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты;
- расчет стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации.

Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход. Метод предполагает следующую последовательность действий:

- расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
- расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
- расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений;

- расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период времени;
- расчет стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.

Метод допускает также следующую последовательность действий:

- расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
- расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
- расчет стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого операционного дохода за определенный период времени;
- расчет стоимости земельного участка путем вычитания из стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений.

Метод предполагаемого использования применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность использования земельного участка способом, приносящим доход. Метод предполагает следующую последовательность действий:

- определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования (например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером использования);
- определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;
- определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;
- определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;
- расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием земельного участка.

Выбор метода расчета

Использование в настоящей работе методов выделения и распределения представляется некорректным, так как эти методы используются для застроенных земельных участков, а Объект оценки представлен земельным участком со зданием под снос, то есть, фактически свободным участком, требующим затрат на снос строений.

Применение метода капитализации дохода (земельной ренты), в принципе, возможно, т. к. на рынке недвижимости существуют предложения о сдаче земельных участков в аренду. Но, в связи с недостаточной развитостью этого рынка и отсутствием достоверных рыночных данных об условиях подобных предложений о сдаче в аренду земель, сопоставимых с оцениваемым участком, данный метод в настоящей работе не применялся.

Метод остатка определяет стоимость земельного участка путем капитализации земельной ренты (путем ее выделения из чистого операционного дохода единого объекта недвижимости (имеющегося на участке или предполагаемого к строительству)) или путем вычитания из стоимости единого объекта недвижимости (имеющегося на участке или предполагаемого к строительству) (полученной капитализацией чистого операционного дохода) стоимости воспроизводства или замещения улучшений. Принимая во внимание возможную существенную погрешность при моделировании застройки оцениваемого участка, а также прогнозировании доходов от использования и затрат на строительство, метод остатка не использовался.

Метод предполагаемого использования является методом дисконтированных денежных потоков. Оценка стоимости земли данным методом заключается в моделировании условного потока расходов, связанных с освоением земельного участка, и доходов, которые будет генерировать освоенный участок. Разность этих доходов и расходов, представляющая собой доход, приписываемый земле, последовательно дисконтируется на дату проведения оценки, и затем суммируется с целью получения текущей стоимости земли. При этом, при оценке стоимости земли по доходам от сдачи недвижимости в аренду необходимо предусматривать доход от продажи объекта недвижимости в конце периода владения данным объектом (реверсию). Принимая во внимание отсутствие данных о сдаче в аренду земельных участков, сопоставимых с оцениваемым по назначению, использованию и месторасположению, а также отсутствие проекта застройки участка (т.е. подробной информации о площадях, сроках строительства, расходах на возведение и т.д.), метод предполагаемого использования не использовался в

связи с его высокой погрешностью при самостоятельном моделировании Оценщиком всех вышеуказанных показателей.

Учитывая вышеизложенное доходный подход к земельному участку не применялся.

Затратный подход к оценке земельных участков не применим. Это связано с тем, что затратный подход основан на сравнении затрат по созданию объекта недвижимости, эквивалентному по своей полезности оцениваемому объекту или сопоставимому с оцениваемым объектом. В связи с чем, при оценке земли затратный подход используется, в основном, для определения стоимости улучшений, находящихся на земельном участке (зданий, сооружений) для выделения земельной составляющей в стоимости единого объекта недвижимости.

Таким образом, в данной работе стоимость земельного участка определена в рамках рыночного (сравнительного) подхода методом сравнения продаж, являющимся наиболее предпочтительным при наличии необходимой информации.

В общем виде последовательность применения сравнительного подхода такова:

- 1) Выявление недавних продаж/предложений сопоставимых объектов на рынке недвижимости.
- 2) Проверка достоверности информации о сделках/предложениях.
- 3) Определение единиц сравнения и элементов сравнения, оказывающих существенное воздействие на стоимость рассматриваемого объекта недвижимости.
- 4) Внесение корректировок к цене с учётом различий между оцениваемым и каждым сопоставимым объектом и условиями продажи.
- 5) Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод показателя стоимости оцениваемого объекта.

6.2. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки в рамках рыночного (сравнительного) подхода

6.2.1. Выявление сопоставимых объектов

При сборе аналогов использовались предложения, актуальные на дату оценки. Были отобраны объекты, имеющие количественные и качественные характеристики, близкие к характеристикам Объекта оценки. Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила отбора приведены в разделе анализа рынка (п. 4.3 настоящего Отчета).

Использование в качестве объектов-аналогов цен предложений оправдано с той точки зрения, что покупатель при принятии решения о приобретении объекта обязательно проанализирует текущие цены предложения сравнимых объектов.

Данные об объектах сравнения приведены в нижеследующей таблице. Принт-скрины Интернет-страниц приведены в Приложении № 3 «Рыночная информация» к Отчету.

Таблица № 13. Описание аналогов для оценки справедливой стоимости Объекта оценки³⁷

Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3	Объект-аналог №4	Объект-аналог №5	Объект-аналог №6
Местоположение	г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10	г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова д. 9, 9А	г. Ханты-Мансийск, пер. Надежды, д. 7	г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 8	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 111	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 109	г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, д. 40
Расположение в раз- резе региона	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр
Территориальная зона	Центр города	Центры деловой актив- ности	Индивидуальные жи- лые дома и многоквар- тирная жилая за- стройка	Индивидуальные жи- лые дома и многоквар- тирная жилая за- стройка	Центры деловой актив- ности	Центры деловой актив- ности	Индивидуальные жи- лые дома и многоквар- тирная жилая за- стройка
Кадастровый номер	86:12:0101059:12	86:12:101016:215+86:1 2:101016:214+86:12:10 1016:46	86:12:0101019:316	86:12:0101092:2	86:12:0101026:7	86:12:0101026:29	86:12:0101087:33
Тип объекта	Жилой дом под снос	Земельный участок со зданиями под снос	Земельный участок со зданиями под снос	Земельный участок со зданиями под снос	Земельный участок свободный	Земельный участок со зданиями под снос	Земельный участок свободный
Передаваемые имуще- ственные права, огра- ничения (обременения) этих прав	Право собственности без учета ограничений (обременений) права этих прав	Право собственности, ограничения (обреме- нения) прав не выяв- лены	Право собственности, ограничения (обреме- нения) прав не выяв- лены	Право собственности, ограничения (обреме- нения) прав не выяв- лены	Право собственности, ограничения (обреме- нения) прав не выяв- лены	Право собственности, ограничения (обреме- нения) прав не выяв- лены	Право собственности, ограничения (обреме- нения) прав не выяв- лены
Условия финансиро- вания состоявшейся или предполагаемой сделки	Нетипичные условия финансирования отсут- ствуют	Нетипичные условия финансирования отсут- ствуют	Нетипичные условия финансирования отсут- ствуют	Нетипичные условия финансирования отсут- ствуют	Нетипичные условия финансирования отсут- ствуют	Нетипичные условия финансирования отсут- ствуют	Нетипичные условия финансирования отсут- ствуют
Условия продажи	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют	Нетипичные условия продажи отсутствуют
Время продажи	Август 2021 г.	Август 2021 г	Август 2021 г	Август 2021 г	Август 2021 г	Август 2021 г	Август 2021 г
Скидка к цене предло- жения	х	Предусмотрена	Предусмотрена	Предусмотрена	Предусмотрена	Предусмотрена	Предусмотрена
Общая площадь, сот.	10,36	30,99	9,85	9,95	7,50	19,15	4,50
Наличие строений на участке	Имеется здание под снос	Имеются здания под снос	Имеются здания под снос	Имеются здания под снос	Отсутствуют	Имеются здания под снос	Отсутствуют
Конфигурация и ре- льеф	Удобные для строи- тельства	Удобные для строи- тельства	Удобные для строи- тельства	Удобные для строи- тельства	Конфигурация неудоб- ная для строительства	Удобные для строи- тельства	Удобные для строи- тельства
Инженерные коммуни- кации	Газоснабжение, элек- тричество, водоснаб- жение и водоотведение по границе	Газоснабжение, элек- тричество, водоснаб- жение и водоотведение по границе	Водоснабжение, газо- снабжение и электро- снабжение по границе	Водоснабжение, газо- снабжение и электро- снабжение по границе	Водоснабжение, газо- снабжение и электро- снабжение по границе	Водоснабжение, газо- снабжение и электро- снабжение по границе	Водоснабжение, газо- снабжение и электро- снабжение по границе
Организованные подь- ездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути
Ограждение участка	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

³⁷ Вся недостающая информация по объектам-аналогам уточнялась в результате интервьюирования, а также по данным Публичной кадастровой карты. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования или по данным Публичной кадастровой карты, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования или по данным Публичной кадастровой карты

Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3	Объект-аналог №4	Объект-аналог №5	Объект-аналог №6
Категория земель	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования	Для обслуживания усадебного жилого дома	Для обслуживания жилого дома	Для целей строительства-жилого дома	Под объектом недвижимости - жилым домом	Для обслуживания жилого дома	Для обслуживания жилого дома	Для обслуживания жилого дома
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Многokвартирная жилая застройка	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многokвартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)
Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Точная ссылка	x	https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_33_sot._i_zhs_2065793176	https://hmapo.cian.ru/sale/suburban/249173286/	https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._i_zhs_1424761960	https://hmapo.cian.ru/sale/suburban/254755820/	https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_19_sot._i_zhs_2136215060	https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_45_sot._i_zhs_2137463833
Источник информации	x	Анастасия Евгеньевна, тел: +7 982 202-99-50	Агентство недвижимости «Новый адрес», тел: +7 982 591-31-58	Виктория, тел: +7 982 210-24-29	тел: +7 919 530-21-63	Владислав, тел: +7 902 828-95-64	Центр недвижимости «ЮАНИТ», тел: +7 922 408-28-79
Цена предложения, руб.	?	24 000 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	6 450 000,00	14 200 000,00	3 600 000,00
НДС	Не облагается налогом	Не облагается налогом	Не облагается налогом	Не облагается налогом	Не облагается налогом	Не облагается налогом	Не облагается налогом
Цена предложения, руб./сот.	?	774 443,37	609 137,06	633 165,83	860 000,00	741 514,36	800 000,00
Текст объявления	x	Продаётся участок 32,5 сотки. Центральные газ и водопровод, электричество. Участок находится в районе улиц Розина-Дзержинского-Свердлова.	Продам участок под ИЖС 10 соток земли, находится в центральной части, очень тихое и уютное место. На участке имеется фундамент из блоков 10/11м. Коммуникации проходят по границе с участком. Электричество заведено.	Собственник. Продаётся участок ИЖС площадью 9,95 соток на улице Патриса Лумумбы, дом 8. Находится в уникальном тихом месте Ханты-Мансийска - Долина Ручьев, близость чистой природы и шаговая доступность к центру города. Рядом лес, детский сад "Солнышко", школа №3 и спортивная школа, физио-водолечебница,	Земельный участок ИЖС в центре города, напротив спорткомплекса "Дружба" (по другую сторону дороги, ближе к центру). В пешей доступности магазины, остановки общественного транспорта, школы. Все коммуникации присутствуют в непосредственной близости. Рядом земля муниципалитета - при необходимости присутствует	Дорогие жители и гости г. Ханты-Мансийска. Если вы мечтаете построить многоквартирный жилой дом или коммерческую недвижимость для своего бизнеса, тогда это предложение Вас заинтересует. Земельный участок в центральной части города, ул. Розина д. 109, участок полностью огороженный, длина 77 метров, ширина 25 метров, фактически ровный,	Продается земельный участок в центре города. Все коммуникации рядом. Ваш дом будет находится в самом живописном месте. Торг возможен. Документы готовы к продаже. Без обременений. Звоните.

Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3	Объект-аналог №4	Объект-аналог №5	Объект-аналог №6
				ЮГУ. Ровный, достаточно широкий, размеры ориентировочно 20X50. Коммуникации (вода, свет и газ) на границе с участком. Земля плодородная, ежегодно обрабатывалась и удобрялась. Требуется расчистка от старого дома и хозяйственных построек. Ипотека пока не рассматривается, но есть возможность после инд. согласования условий с конкретным банком. Визуально участок можно осмотреть самостоятельно. Есть градостроительный план со всеми техническими условиями. По запросу вышлю ссылку. Смотрите, потом звоните! Оформление сделки у нотариуса.	возможность присоединения по кадастровой стоимости еще 4-5 соток. После покупки от соседнего участка предварительно присутствует согласие на подключение газа, оптоволокна.	подъездные пути асфальт. На участке можно построить многоквартирный 2/3/4/8 и более квартирный дом, зона среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102), кол-во этажей не выше 8 (наземных), а также объекты коммунального обслуживания, объекты автотранспорта, общественного питания. Коммуникации все по границе участка, свет, вода, газ, канализация – центральные. На участке имеется трехквартирный дом (старый), возможно использовать для временного проживания на период строительства. Участок в общей долевой собственности, без обременений, согласие собственников получено.	
Информация, полученная в результате интервьюирования	х	Право собственности без ограничений (обременений) права, торг возможен. Кадастровые номера участков 86:12:101016:215+86:12:101016:214+86:12:101016:46. Участок имеет форму, удобную для застройки, ровный, имеются твердые подъездные пути, имеются строения под снос. Имеется возможность подключения центральных коммуникаций (электричество,	Право собственности без ограничений (обременений) права, торг возможен. Кадастровый номер участка: 86:12:0101019:316. Участок имеет форму, удобную для застройки, ровный, имеются строения под снос, имеются твердые подъездные пути. Имеется возможность подключения центральных коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация,	Объявление актуально на дату оценки. Право собственности без ограничений (обременений) права, торг возможен. Кадастровый номер участка: 86:12:0101092:2. Участок имеет форму, удобную для застройки, ровный, имеются ветхие строения, имеются твердые подъездные пути. Газоснабжение, электричество по границе, водоснабжение и водоотведение по границе.	Объявление актуально на дату оценки. Право собственности без ограничений (обременений) права, торг возможен. Кадастровый номер участка: 86:12:0101026:7. Участок имеет форму, неудобную для застройки, ровный, строения отсутствуют, имеются твердые подъездные пути. Газоснабжение, электричество по границе, водоснабжение и водоотведение	Право собственности без ограничений (обременений) права, торг возможен. Кадастровый номер участка: 86:12:0101026:29. Участок имеет форму, удобную для застройки, ровный, имеются строения под снос, имеются твердые подъездные пути. Газоснабжение, электричество по границе, водоснабжение и водоотведение по границе. Другие характери-	Объявление актуально на дату оценки. Право собственности без ограничений (обременений) права, торг возможен. Кадастровый номер участка: 86:12:0101087:33. Участок имеет форму, удобную для застройки, ровный, строения отсутствуют, имеются твердые подъездные пути. Газоснабжение, электричество по границе, водоснабжение и водоотведение

Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3	Объект-аналог №4	Объект-аналог №5	Объект-аналог №6
		водоснабжение, канализация, теплоснабжение). Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены	теплоснабжение). Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены	Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены	по границе. Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены	стики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены	по границе. Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены

6.2.2. Проверка достоверности информации о сделках

Информация по объектам сравнения проверялась путем телефонного интервьюирования продавцов, контакты которых приведены в таблице выше, в т. ч. уточнялись сведения о коммуникациях, местоположении, кадастровом номере. Осмотр объектов сравнения не проводился. Оценщик принимает информацию в объявлениях и полученную от продавцов как достоверную. В случаях, когда это было возможно, уточнение местоположения проведено так же с использованием сервиса Публичной кадастровой карты <http://pkk5.rosreestr.ru/>.

6.2.3. Определение единиц сравнения и элементов сравнения

Для выполнения расчетов использована типичная для аналогичного объекта, сложившаяся на рынке недвижимости в рассматриваемом сегменте, единица сравнения: удельный показатель стоимости за 1 сотку земельного участка.

Согласно п. 22е ФСО № 7 для сравнения Объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения (сгруппированы³⁸ Оценщиком в разбивке на последовательные и параллельные корректировки):

- первая группа элементов сравнения (последовательные корректировки):
 - передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
 - условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные условия);
 - условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия);
 - условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные условия).
- вторая группа элементов сравнения (параллельные корректировки):
 - вид использования и (или) зонирование;
 - местоположение объекта;
 - физические характеристики, в том числе свойства земельного участка;
 - экономические характеристики;
 - наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью (компоненты стоимости, не входящие в состав недвижимости; иначе - расходы, сделанные сразу же после покупки);
 - другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

6.2.4. Внесение корректировок в цены объектов-аналогов

Корректирующие коэффициенты применяются к ценам объектов-аналогов для приведения их характеристик к характеристикам объекта оценки. Корректировки вводятся положительные, когда Объект оценки лучше объекта-аналога, отрицательные – когда объект оценки хуже объекта-аналога. При этом, если в используемом справочнике с данными о влиянии корректировок представлена величина положительной корректировки, то величина отрицательной корректировки рассчитывается как обратная, соответственно, если представлена величина отрицательная, то величина положительной рассчитывается как обратная. Таким образом, в случае необходимости обратная величина корректировки от представленной в используемом источнике может быть рассчитана по формуле:

$$K_{обр} = \frac{1}{K_{пр}}, \text{ где:}$$

- $K_{пр}$ – прямой коэффициент;
- $K_{обр}$ – обратный коэффициент.

Внесение корректировок по I группе элементов сравнения

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. Корректировка на состав передаваемых имущественных прав вносится при различии в виде прав. Оцениваемым правом на Объект оценки

³⁸ Согласно источнику: С. В. Грибовский. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. С. 86-91.

является право собственности, ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Правом всех объектов-аналогов является право собственности, корректировка не требуется. Ограничения (обременения) прав у объектов-аналогов не выявлены, корректировка также не требуется.

Условия финансирования. Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий финансирования (кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рассрочка; др.). Точные сведения об условиях финансирования сделок по объектам сравнения отсутствуют; предполагаются типичные рыночные. Корректировка не требуется.

Условия продажи. Условия продажи выясняются на основе анализа взаимоотношений покупателя и продавца и могут существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключена по цене ниже рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, родственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае обстоятельства предложений по продаже объектов сравнения не были сообщены Оценщику. Предполагается, что условия продажи типичны. Корректировка не требуется.

Рыночные условия (изменение цен во времени и отличие цены предложения от цены сделки). Под корректировкой цен на время понимается учет изменения цен на рынке с течением времени. Предложения по продаже объектов сравнения подобраны в период, максимально приближенный к дате оценки, и актуальны на дату оценки. Корректировка не требуется.

При анализе возможной величины скидки на торг следует учитывать, что оцениваемый земельный участок расположен в областном центре (группа Б).

№	При продаже объектов	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ ²	По регионам ³		
					А группа	Б группа	В группа
2	Земли населенных пунктов под многоквартирную преимущественно жилую застройку - в зависимости от плотности застройки окружающей территории и технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, престижности района и социального окружения, общей площади участка, степени развития общественного транспорта	0,91	0,98	0,95	0,96	0,95	0,94

Рис. 17. Скидки на торг³⁹

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель:

- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.
- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.
- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Заказчик планирует изменение вида разрешенного использования оцениваемого участка с текущего на «под многоквартирную жилую застройку», наиболее эффективным использованием участка является многоквартирная жилая застройка⁴⁰, в связи с этим Оценщик использовал данные о торге по землям населенных пунктов под многоквартирную преимущественно жилую застройку, как наиболее сопоставимый вид застройки из представленных в справочном материале. Скидка на торг для областных центров (группа Б) для земельных участков под многоквартирную жилую застройку составляет 5% ($= ((0,95-1) \times 100\%)$).

³⁹ Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт по состоянию на 01 июля 2021 г., <https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2557-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2021-goda>

⁴⁰ Подробнее см. в разделе 5 «Анализ наиболее эффективного использования»

Далее приведена корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения.

Таблица № 14. Корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения

Элемент сравнения	Объект оценки	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3	Объект-аналог №4	Объект-аналог №5	Объект-аналог №6
Цена предложения, руб./сот.	?	774 443	609 137	633 166	860 000	741 514	800 000
Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав	Право собственности без учета ограничений (обременений) права	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены	Право собственности, ограничения (обременения) прав не выявлены
Корректировка, %	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорр. цена, руб./сот.	x	774 443	609 137	633 166	860 000	741 514	800 000
Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки, условия продажи	Нетипичные условия отсутствуют	Нетипичные условия отсутствуют	Нетипичные условия отсутствуют	Нетипичные условия отсутствуют	Нетипичные условия отсутствуют	Нетипичные условия отсутствуют	Нетипичные условия отсутствуют
Корректировка, %	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорр. цена, руб./сот.	x	774 443	609 137	633 166	860 000	741 514	800 000
Дата продажи	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Август 2021 г.
Корректировка, %	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорр. цена, руб./сот.	x	774 443	609 137	633 166	860 000	741 514	800 000
Совершенная сделка/предложение	сделка	предложение	предложение	предложение	предложение	предложение	предложение
Скидка на торг, %	x	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%
Скорр. цена, руб./сот.	x	735 721	578 680	601 508	817 000	704 439	760 000
Последовательные корректировки, суммарно	x	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%
Скорректированная по последовательным элементам цена, руб./сот.	x	735 721	578 680	601 508	817 000	704 439	760 000

Корректировка на глобальное местоположение. Оцениваемый участок и все объекты-аналоги расположены в областном центре, корректировка не требуется.

Корректировка на расположение в пределах города. Поправка на местоположение была выполнена согласно «Справочнику оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

Территориальные коэффициенты для цен земельных участков под жилую застройку.				
Центры деловой активности по отношению к центру города				
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0,86	0,81	0,95
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,87	0,81	0,94
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,89	0,85	0,94
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,89	0,84	0,93
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,89	0,82	0,95
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,85	0,76	0,93

Территориальные коэффициенты для цен земельных участков под жилую застройку.				
Индивидуальные жилые дома по отношению к центру города				
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0,82	0,74	0,89
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,79	0,74	0,86
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,79	0,73	0,84
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,72	0,65	0,80
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,72	0,63	0,81
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,74	0,64	0,85

Территориальные коэффициенты для цен земельных участков под жилую застройку.				
Зоны автомагистралей по отношению к центру города				
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0,76	0,67	0,84
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,71	0,64	0,79
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,79	0,70	0,88
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,72	0,66	0,79
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,71	0,62	0,80
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,74	0,67	0,82

Территориальные коэффициенты для цен земельных участков под жилую застройку.				
Многоквартирная жилая застройка по отношению к центру города				
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0,80	0,74	0,86
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,81	0,75	0,87
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,75	0,64	0,86
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,79	0,73	0,85
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,78	0,72	0,84
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,76	0,67	0,85

Территориальные коэффициенты для цен земельных участков под жилую застройку.				
Окраины города, промзоны по отношению к центру города				
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	0,72	0,64	0,80
2	Санкт-Петербург	—	—	—
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	0,66	0,59	0,73
4	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,68	0,57	0,78
5	города с населением 500-1000 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,62	0,54	0,70
6	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего	0,64	0,55	0,74
7	города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего	0,74	0,64	0,83

Рис. 18. Корректирующие коэффициенты в зависимости от расположения участка относительно локального местоположения в городе⁴¹

⁴¹ «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть I. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.




Рис. 19. Месторасположение объектов-аналогов (1-6) и оцениваемого объекта на карте

По состоянию на 01.01.2021 года в г. Ханты-Мансийск проживает 103 117 человек⁴², в апреле 2021 года денежные доходы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в среднем на душу населения составили

⁴² Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года, <https://rosstat.gov.ru/folder/12781>

80 614 рублей⁴³, что превышает среднероссийский уровень (56 614 рублей⁴⁴). Таким образом, согласно градации городов, приведенной в «Справочнике оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г. и «Справочнике оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг. Коэффициенты капитализации», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г. населенный пункт, в котором расположен Объект оценки относится к городам с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов выше среднего.

Ближайшее окружение оцениваемого объекта представлено многоквартирной жилой застройкой, объектами общественно-делового назначения: зданиями Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Администрации г. Ханты-Мансийска, Департамента городского хозяйства, Федеральной антимонопольной службы, Ханты-Мансийского театра кукол, КТЦ «Югра-Классик», гипермаркета «Перекресток». Учитывая окружение оцениваемого объекта, его территориальная зона определена как «Центр города». Объекты-аналоги №№1,4,5 расположены в районе центра административного района города, в непосредственной близости от крупных торговых объектов, их территориальная зона определена как «Центры деловой активности». Объекты-аналоги №№2,3,6 расположены в смешанном типе застройки: индивидуальные жилые дома и многоквартирная жилая застройка. Для корректировки использовались средние значения коэффициентов.

Таблица № 15. Расчет поправки на район местоположения

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4	Объект-аналог № 5	Объект-аналог № 6
Территориальная зона	Центр города	Центры деловой активности	Индивидуальные жилые дома и многоквартирная жилая застройка	Индивидуальные жилые дома и многоквартирная жилая застройка	Центры деловой активности	Центры деловой активности	Индивидуальные жилые дома и многоквартирная жилая застройка
Коэффициент	1,00	0,89	0,75 (=(0,72+0,78)/2)	0,75 (=(0,72+0,78)/2)	0,89	0,89	0,75 (=(0,72+0,78)/2)
Величина корректировки, %	x	12,36%	33,33%	33,33%	12,36%	12,36%	33,33%

Корректировка на площадь земельного участка. Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносились корректировки. Заказчик предполагает изменение вида разрешенного использования оцениваемого участка с текущего на «под многоквартирную жилую застройку»⁴⁵. Учитывая планируемое использование участка, корректировка принимается по зависимости для участков «ИЖС» (в Справочнике Лейфера Л. А. отсутствует зависимость стоимости земельного участка от площади непосредственно для земельных участков под МЖС, используется зависимость для участков под ИЖС, как наиболее близкого сегмента). Зависимость между удельной ценой земельного участка и общей площадью (фактором масштаба) описывается следующим графиком:

⁴³ Социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в январе-мае 2021 года URL: https://tum-stat.gks.ru/storage/mediabank/gbLG2iwT/25019_05_2021.pdf

⁴⁴ Росстат. «Информация о социально-экономическом положении России. Январь-май 2021 года» (опубликовано 30.06.2021 г.) // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/4fTGgalT/osn-05-2021.pdf>

⁴⁵ Подробнее см. в разделе 5 «Анализ наиболее эффективного использования»




Рис. 20. Зависимость стоимости земельного участка от площади⁴⁶

Корректировка определяется по следующей формуле:

$$K_{\text{масш}} = (S_{\text{оо}}/S_{\text{оа}})^{-0,150} - 1, \text{ где:}$$

- $K_{\text{масш}}$ - корректировка, учитывающая отличие оцениваемого объекта от объекта-аналога;
- $S_{\text{оо}}$ – площадь оцениваемого объекта, кв. м;
- $S_{\text{оа}}$ - площадь объекта-аналога, кв. м;
- -0,150 – коэффициент торможения согласно вышеприведенному рисунку (среднее значение).

Таблица № 16. Расчет корректировок на площадь

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4	Объект-аналог № 5	Объект-аналог № 6
Площадь, кв. м	1 036,00	3 099,00	985,00	995,00	750,00	1 915,00	450,00
Величина корректировки, %	x	17,86%	-0,75%	-0,60%	-4,73%	9,65%	-11,76%

Корректировка на наличие объектов капитального строительства. Объект оценки и объекты-аналоги №№ 1-3,5 имеют объекты под снос, корректировка не требуется. Объекты-аналоги №№ 4,6 свободные, необходима корректировка.

Участки с ветхими зданиями и улучшениями, подлежащими сносу, в среднем несколько дешевле аналогичных свободных участков. Вариация значений зависит от материалов, капитальности постройки и возможности повторного использования материалов.

№	Земельный участок для строительства	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение
1	Свободный (незастроенный)			1,00
2	Земельный участок с ветхими зданиями, строениями или сооружениями, подлежащими сносу (в зависимости от материала (бетон, дерево, кирпич или природный камень), степени застроенности и возможности вторичного использования материалов), без учета расселения зарегистрированных лиц	0,82	0,96	0,90

Рис. 21. Корректирующие коэффициенты в зависимости от наличия ветхих строений под снос⁴⁷

⁴⁶ «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг. Коэффициенты капитализации», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г.

⁴⁷ Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатПилет на 01 июля 2021 г., <https://statpillet.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2547-na-snos-vetkhikh-zdaniy-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2021-goda>

Все объекты-аналоги имеют примерно сопоставимый объем застройки (старые жилые дома под снос, фундаменты от домов), в связи с чем, корректирующие коэффициенты принимаются на среднем уровне в размере 0,90.

Таблица № 17. Расчет корректировок на наличие объектов капитального строительства

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4	Объект-аналог № 5	Объект-аналог № 6
Наличие строений на участке	Имеется здание под снос	Имеются здания под снос	Имеются здания под снос	Имеются здания под снос	Отсутствуют	Имеются здания под снос	Отсутствуют
Коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	0,90	1,00
Величина корректировки, %	-	0,00%	0,00%	0,00%	-10,00%	0,00%	-10,00%

Корректировка на конфигурацию и рельеф. Объект оценки и объекты-аналоги №№ 1-3,5-6 имеют конфигурацию и рельеф удобные для строительства. Конфигурация объекта-аналога №4 неудобна для строительства (участок имеет узкий фасад, длина участка существенно (более чем в 4 раза) превышает его ширину), необходима корректировка. Корректировка принята по среднему значению диапазона, в связи с отсутствием факторов, обуславливающих введение минимальной или максимальной корректировки.

Группа	Характеристика формы и рельефа участка	нижняя граница	верхняя граница	Среднее значение
1	Земельные участки категорий: земель населенных пунктов, земель сельхозназначения для дачного строительства и садоводства, земель промышленности, транспорта, связи и иного спец. назначения, а также земельные участки сельскохозяйственного назначения (угодья), по форме и рельефу полностью пригодные для капитального строительства и/или использования по целевому назначению и разрешенному использованию			1,00
2	Участки при одном из перечисленных ниже факторов*: 1. Земельные участки вытянутой формы с длиной, превышающей ширину, более чем в 4 раза при условии, что ширина такого участка ограничена, но минимально достаточна для строительства и эксплуатации (обслуживания) типичных для этой территориальной зоны объектов капитального строительства **; 2. Земельные участки с вкраплениями или изрезанной формы, обусловленной пересечением рельефом местности; 3. Земельные участки с уклоном местности более 20 %; 4. Земельные участки, расположенные в балке, овраге или в подтапливаемой пойме реки; 5. Земельные участки с уровнем грунтовых вод, выше глубины промерзания грунтов; 6. Земельные участки с другими существенными недостатками, менее пригодные для строительства и использования	0,72	0,91	0,82

Рис. 22. Корректирующие коэффициенты в зависимости от конфигурации и рельефа⁴⁸

Таблица № 18. Расчет корректировок на конфигурацию и рельеф

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4	Объект-аналог № 5	Объект-аналог № 6
Конфигурация и рельеф	Удобные для строительства	Удобные для строительства	Удобные для строительства	Удобные для строительства	Конфигурация неудобная для строительства	Удобные для строительства	Удобные для строительства
Величина корректировки, %	-	0,00%	0,00%	0,00%	21,95%	0,00%	0,00%

Корректировка на обеспеченность земельного участка инженерными коммуникациями. Как правило, стоимость подготовленного участка превышает стоимость участка, не обеспеченного коммуникациями. У Объекта оценки и у всех объектов-аналогов газоснабжение, электричество, водоснабжение и водоотведение по границе, корректировка не требуется.

Корректировка на подъездные пути. Объект оценки и все объекты-аналоги обеспечены асфальтовыми подъездными путями, корректировка не требуется.

Корректировка на категорию земель. Объект оценки и все объекты-аналоги имеют категорию «земли населенных пунктов», корректировка не требуется.

⁴⁸ Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатПорт на 01 июля 2021 г., <https://statpourt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2561-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda>

Корректировка на вид разрешённого использования. Объект оценки планируется использовать под многоквартирную жилую застройку. Все подобранные объекты-аналоги имеют вид разрешенного использования – под индивидуальную жилую застройку. В ходе анализа рынка Оценщик не выявил предложений к продаже земельных участков с разрешенным использованием под многоквартирную жилую застройку, что связано с особенностями данного вида застройки. Как правило инвесторы выкупают земельные участки под индивидуальную жилую застройку (свободные, застроенные) с дальнейшей сменой разрешенного использования под многоквартирную застройку. Учитывая отсутствия юридических препятствий данный способ развития территорий получил широкое применение на рынке г. Ханты-Мансийска. Кроме того, численность населения города растёт, и администрация города заинтересована в развитии жилищного строительства. Таким образом, с учетом вышесказанного, Оценщик принял решение не производить корректировку на отличие в разрешенных видах использования Объекта оценки и объектов-аналогов.

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены; корректировка не требуется.

Схема согласования откорректированных цен аналогов

Стоимость C_0 оцениваемого объекта по сравнительному подходу определяется как средневзвешенное значение откорректированных цен объектов-аналогов:

$$C_0 = \sum (C_{np.i} \times N_i), \text{ где:}$$

- $C_{np.i}$ – откорректированная цена аналога,
- N_i – весовой коэффициент аналога.

Весовой коэффициент определяется по принципу – чем меньше абсолютная валовая коррекция по второй группе элементов сравнения, тем больше вес. Таким образом, веса распределяются пропорционально сходству аналога с оцениваемым объектом. Расчет весовых коэффициентов производится по формуле:

$$N_i = \frac{1-a^n}{A}, \text{ где:}$$

- N_i – весовой коэффициент n-го аналога;
- a^n – абсолютная валовая коррекция аналога (сумма модулей корректировок);
- A – сумма разниц $(1-a^n)$.

Итоговое значение корректировок и скорректированных цен предложений аналогов приведены далее.

Таблица № 19. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки с применением рыночного (сравнительного) подхода

Элемент сравнения	Оцениваемый объект	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3	Объект-аналог №4	Объект-аналог №5	Объект-аналог №6
Скорректированный по I гр. эл-тов сравнения стоимостной показатель, руб./сот.	х	735 721	578 680	601 508	817 000	704 439	760 000
Корректировки на местоположение объекта							
Местоположение	г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10	г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова д. 9, 9А	г. Ханты-Мансийск, пер. Надежды, д. 7	г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 8	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 111	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 109	г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, д. 40
Расположение в разрезе региона	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр	Областной центр
Корректировка, %	х	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка, руб./сот.	х	0	0	0	0	0	0
Территориальная зона	Центр города	Центры деловой активности	Индивидуальные жилые дома и многоквартирная жилая застройка	Индивидуальные жилые дома и многоквартирная жилая застройка	Центры деловой активности	Центры деловой активности	Индивидуальные жилые дома и многоквартирная жилая застройка
Корректировка, %	х	12,36%	33,33%	33,33%	12,36%	12,36%	33,33%
Корректировка, руб./кв. м	х	90 932	192 893	200 503	100 978	87 065	253 333
Корректировки на физические характеристики объекта							
Площадь, сот.	10,36	30,99	9,85	9,95	7,50	19,15	4,50
Корректировка, %	х	17,86%	-0,75%	-0,60%	-4,73%	9,65%	-11,76%
Корректировка, руб./сот.	х	131 425	-4 365	-3 632	-38 646	68 001	-89 357
Наличие строений на участке	Имеется здание под снос	Имеются здания под снос	Имеются здания под снос	Имеются здания под снос	Отсутствуют	Имеются здания под снос	Отсутствуют
Корректировка, %	х	0,00%	0,00%	0,00%	-10,00%	0,00%	-10,00%
Корректировка, руб./сот.	х	0	0	0	-81 700	0	-76 000
Конфигурация и рельеф	Удобные для строительства	Удобные для строительства	Удобные для строительства	Удобные для строительства	Конфигурация неудобная для строительства	Удобные для строительства	Удобные для строительства
Корректировка, %	х	0,00%	0,00%	0,00%	21,95%	0,00%	0,00%
Корректировка, руб./сот.	х	0	0	0	179 341	0	0
Инженерные коммуникации	Газоснабжение, электричество, водоснабжение и водоотведение по границе	Газоснабжение, электричество, водоснабжение и водоотведение по границе	Водоснабжение, газоснабжение и электро-снабжение по границе	Водоснабжение, газоснабжение и электро-снабжение по границе	Водоснабжение, газоснабжение и электро-снабжение по границе	Водоснабжение, газоснабжение и электро-снабжение по границе	Водоснабжение, газоснабжение и электро-снабжение по границе
Корректировка, %	х	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка, руб./сот.	х	0	0	0	0	0	0
Корректировка на экономические характеристики объекта							
Организованные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути	Асфальтированные подъездные пути

Элемент сравнения	Оцениваемый объект	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3	Объект-аналог №4	Объект-аналог №5	Объект-аналог №6
Корректировка, %	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка, руб./сот.	x	0	0	0	0	0	0
Корректировка на вид использования и (или) зонирование							
Категория земель	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования	Для обслуживания усадебного жилого дома	Для обслуживания жилого дома	Для целей строительства-жилого дома	Под объектом недвижимости - жилым домом	Для обслуживания жилого дома	Для обслуживания жилого дома	Для обслуживания жилого дома
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Многоквартирная жилая застройка	Многоквартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многоквартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многоквартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многоквартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многоквартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)	Многоквартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения (офисные, торговые и т.п.)
Корректировка, %	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка, руб./сот.	x	0	0	0	0	0	0
Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость							
Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Корректировка, %	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка, руб./кв. м	x	0	0	0	0	0	0
Относительная коррекция, %	x	30,22%	32,58%	32,73%	19,58%	22,01%	11,58%
Относительная коррекция, руб./сот.	x	222 357	188 528	196 870	159 973	155 066	87 977
Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к цене предложения), %	x	30,22%	34,09%	33,94%	49,04%	22,01%	55,09%
Скорректированная стоимость, руб./сот.	x	958 078	767 208	798 378	976 973	859 505	847 977
1-ABS (суммарная корректировка)	x	70%	66%	66%	51%	78%	45%
Коэффициент вариации	x	10%					
Разница между минимальным и максимальным значением скорректированной стоимости	x	21%					
Весовой коэффициент	100,0%	19%	18%	18%	14%	21%	12%

Элемент сравнения	Оцениваемый объект	Объект-аналог №1	Объект-аналог №2	Объект-аналог №3	Объект-аналог №4	Объект-аналог №5	Объект-аналог №6
Удельная стоимость, руб./сот.	865 429	177 983	134 631	140 421	132 547	178 459	101 388
Площадь земельного участка, сот.	10,36						
Стоимость прав на земельный участок в рамках рыночного (сравнительного) подхода, руб.	8 965 844						

Раздел 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ

Выбор итоговой стоимости зависит от степени достоверности имеющейся информации. Каждый из методов, представленных в рамках подходов к оценке, имеет свои положительные и отрицательные стороны. В целях корректного определения справедливой стоимости Объекта оценки, полученные по примененным подходам, взвешиваются на основе их объективности.

В ходе настоящей работы при расчете стоимости Объекта оценки был использован рыночный (сравнительный) подход. По доходному подходу недостаточно данных для его реализации и также недостаточно данных для того, чтобы указать ориентировочные значения оцениваемой величины, поэтому Оценщик не приводит данные значения в Отчете. Затратный подход к оценке земельных участков не применим. Таким образом, указать ориентировочные значения оцениваемой величины в рамках затратного и доходного подходов не представляется возможным. Отказ от расчета стоимости Объекта оценки в рамках затратного и доходного подходов приведен в разделе 6.1. Соответственно вес, присвоенный результату по сравнительному подходу, равен 1.

Таблица № 20. Итоговая величина справедливой стоимости Объекта оценки

Объект недвижимости	Результат по рыночному (сравнительному) подходу, руб. (НДС не облагается)	Вес подхода	Итоговая величина справедливой стоимости с учетом округления, руб. (НДС не облагается)
Объект оценки	8 965 844	100%	8 966 000

Согласно Заданию на оценку, от Оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться определяемая стоимость, а итоговая величина должна быть представлена в виде конкретного числа с округлением по математическим правилам округления.

Согласно Заданию на оценку, необходимо получить попозиционные стоимости жилого дома и земельного участка. Следует отметить, что оцениваемый жилой дом находится в неудовлетворительном состоянии, ремонт и реконструкция экономически не целесообразна. Здание не представляет какой-либо ценности для потенциальных покупателей при купле-продаже. Данный объект имеет стоимость в случае демонтажа и реализации строительных материалов, из которых он сделан. Таким образом, необходимо определить норму выхода материалов, получаемых от разборки здания при его сносе. Для этих целей целесообразно воспользоваться рекомендациями в соответствии со строительными нормами 436-72 «Примерные нормы выхода материалов, получаемые от разборки зданий при их сносе», утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 24 февраля 1972 года.

Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции разбираются по элементам. Нормы установлены в процентах от восстановительной стоимости зданий с учетом их износа, а также в зависимости от материала стен, этажности и объема зданий.

Шифр каждой нормы состоит из четырех индексов - трех цифровых и одного буквенного:

- первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2 - деревянные, 3 - стены смешанной конструкции;
- второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - трехэтажные;
- третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20%; 2 - от 21 до 40%; 3 - от 41 до 60%; 4 - от 61 до 80%;
- четвертый индекс шифра определяет объем здания.

В нормы включены затраты по приведению материалов, получаемых от разборки зданий, в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, погрузочно-разгрузочные работы и хранение.

Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями.

Таблица № 21. Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе (в % от восстановительной стоимости зданий)

Шифр (материал стен, этажность и категория износа здания)	Объем здания в куб. м, до						
	200	500	1000	1500	2000	3000	5000 и более
	Индекс						
	а	б	в	г	д	е	ж
1-1-1	11,3	10,9	10,2	-	-	-	-
1-1-2	10,6	9,5	8,37	-	-	-	-
1-1-3	6	5,4	5	-	-	-	-
1-1-4	1,85	1,6	1,4	-	-	-	-
1-2-1	-	14,2	12,7	12,4	9,5	8,38	6,29
1-2-2	-	9,7	8,57	7,91	7,51	6,77	5,9
1-2-3	-	7,2	6,38	6,19	6,17	5,57	4,65
1-2-4	-	4,3	3,4	2,78	2	1,38	1,08
1-3-1	-	-	-	12,1	11,1	9,4	8,2
1-3-2	-	-	-	7,4	7,33	7,2	7,1
1-3-3	-	-	-	6,11	5,45	4,65	4,49
1-3-4	-	-	-	1,19	1,05	0,85	0,83
2-1-1	8,7	8,67	8,4	6,9	6,14	-	-
2-1-2	6,85	6,73	6,7	6,4	6,02	-	-
2-1-3	7,22	5,21	4,96	3,66	3,48	-	-
2-1-4	1,88	1,43	1,37	1,26	1,16	-	-
2-2-1	-	-	8,12	7,55	5,99	5,95	5,78
2-2-2	-	-	6,8	6,74	5,85	5,77	5,5
2-2-3	-	-	6,52	4,9	4,14	4,13	2,48
2-2-4	-	-	2,1	1,93	1,81	1,7	1,3
3-2-1	-	-	10,5	10	7,55	6,93	6,75
3-2-2	-	-	8,37	7	6,37	5,95	5,18
3-2-3	-	-	4,83	4,51	4,04	3,55	3,3
3-2-4	-	-	2,05	1,98	1,45	1,44	1,31

Таким образом, необходимо определить восстановительную стоимость здания (то есть затраты на замещение (воспроизводство)) существующих улучшений с учетом физического износа и, в соответствии с приведенными выше нормами, определить примерный выход материалов.

Существуют четыре способа расчета восстановительной стоимости или затрат на замещение (воспроизводство):

- Метод количественного анализа.
- Поэлементный способ расчета (метод учета затрат по укрупненным конструктивным элементам).
- Метод сравнительной единицы.
- Индексный способ.

Метод количественного анализа заключается в составлении смет затрат на все виды работ, необходимых для строительства отдельных конструктивных элементов объекта и объекта в целом: затраты труда, материалов, средств механизации работ. К этим затратам необходимо добавить накладные затраты и прибыль застройщика, а также затраты по проектированию, строительству, приобретению и монтажу оборудования, необходимые для воспроизводства оцениваемых улучшений. Метод количественного анализа наиболее точный, но и наиболее трудоемкий. Для его применения требуется привлечение сметчика.

Поэлементный способ расчета представляет собой модификацию количественного метода, но он гораздо менее трудоемок, так как основан на использовании не единичных, а укрупненных сметных норм и расценок. В качестве единиц измерения стоимости принимают наиболее характерные показатели конструктивных элементов (1 куб. м кирпичной кладки, 1 кв. м кровельных покрытий и т.п.).

Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости единицы потребительских свойств оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового сооружения. Сущность метода состоит в том, что для оцениваемого объекта подбирают объект - аналог, сходный с оцениваемым по конструкционным характеристикам, используемым материалам и технологии изготовления. Затем стоимость единицы измерения объекта - аналога (1 куб. м, 1 кв. м и т.п.) умножается на число единиц оцениваемого объекта.

Индексный способ заключается в определении восстановительной стоимости оцениваемого объекта путем умножения балансовой стоимости на соответствующий индекс переоценки. Индексы для переоценки основных фондов утверждаются Госкомстатом России и периодически публикуются в печати.

В рамках данного Отчета применяется метод сравнительной единицы, выбор метода основан на объеме данных об объекте капитального строительства, имеющихся в распоряжении Оценщика. В данном Отчете расчет затрат на строительство выполнялся методом укрупненных сметных нормативов, с использованием справочника укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) КО-ИНВЕСТ «Жилые дома. 2016».

Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 с учетом непредвиденных работ и затрат. Все показатели рассчитаны в соответствии с новой сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, сформированной и введенной в действие в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. (с учетом пересчета цен на 01.01.2016 г.) для условий строительства в Московской области.

В справочных показателях стоимости учтен следующий круг затрат:

- прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда рабочих);
- накладные расходы (по нормативам Госстроя России – в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, дифференцированные по видам работ);
- прибыль в строительстве в процентах от фонда оплаты труда рабочих;
- средняя величина затрат, отражаемых для условий точечной застройки объектов;
- усредненная величина доначислений к стоимости, учитывающая непредвиденные работы и затраты. В справочных показателях стоимости, в составе доначислений к стоимости прямых затрат, накладных расходов и прибыли предпринимателя учтены затраты на временные здания и сооружения, зимние удорожания, земельный налог, другие налоги, сборы и обязательные платежи, затраты на проектные и изыскательские работы, непредвиденные работы и затраты, технический и авторский надзор и др.

В составе фактических показателей оплаты труда и цен на материалы учтена полная стоимость соответствующих ресурсов, используемых в строительстве. Стоимость, определяемая в соответствии с данными справочника, не включает НДС.

Затраты на замещение по указанному справочнику определяются как текущая стоимость нового аналогичного объекта, эквивалентного по своим основным параметрам оцениваемому объекту. При этом необходимо определить дифференциацию стоимостных показателей в зависимости от класса качества и класса конструктивных систем оцениваемого объекта.

Стоимости строительства объектов-аналогов в справочниках приведены для базового региона – Московская область. Таким образом, к базовой стоимости необходимо применить регионально-экономические поправки – интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент $K_{\text{терр-эк}}$, зонально-экономический (климатический) коэффициент $K_{\text{зонал-эк}}$ и корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после издания справочников. Интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент $K_{\text{терр-эк}}$ и зонально-экономический (климатический) коэффициент $K_{\text{зонал-эк}}$ учтены в одном региональном коэффициенте, приведенном в бюллетене «Индексы цен в строительстве» № 115 (апрель 2021 г.), таблица 8.2.1.

Корректирующий коэффициент стоимости строительства определяется в соответствии с данными Межрегионального информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве» № 115 (апрель 2021 г.).

Ниже приведен расчет затрат на строительство объекта и примененные к подобранному аналогу корректировки.

Таблица № 22. Расчет затрат на строительство объекта

Показатель	Жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер: 86:12:0101086:39, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10
Краткое наименование	Жилой дом
Период застройки (год постройки)	1954 (литера А), 1986 (Литера А1)
Площадь застройки, кв. м	61,0
Общая площадь, кв. м	
Строительный объем, куб. м	52,6
Этажность	186,0
Высота этажа, м	1
Описание основных конструктивных элементов и систем	2,7

Показатель	Жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер: 86:12:0101086:39, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10
Текущее использование	по назначению
Расчет стоимости строительства	
Наименование сборника КО-Инвест	Жилые дома. 2016
Код объекта-аналога	гнЖЗ.04.001.1771
Описание объекта-аналога в соответствии с данными сборника КО-Инвест	Жилые дома (без подвала). Фундаменты-бутовые; стены-каркасно-щитовые с утеплителем; внутренние стены и перегородки-дощатые; перекрытия и покрытия-деревянные утепленные; кровля-деревянные стропила/обрешетка из досок/АЦВЛ; проемы-деревянные; полы-деревянные окрашенные; отделка внутренняя-штукатурка, обои, известковая окраска; отопление-местное; электроснабжение
Класс конструктивной системы	КС-7
Единица измерения	куб. м
Сметная стоимость строительства объекта-аналога по состоянию на 01.01.2016 г. в ценах для Московской области, не включая НДС, руб./ед. изм.	7 723,00
<u>1-ая группа поправок, выраженная в руб./ед. изм. здания</u>	-
на различие в конструктивных решениях:	
- материал фундамента	0,00
- материал стен	0,00
- материал перекрытия	0,00
- материал кровли	0,00
- наличие инженерных коммуникаций	0,00
- внутренняя отделка	0,00
- высота этажа	0,00
- спец. работы и оборудование, иные констр. элементы	0,00
Итого по 1-ой группе поправок, руб./ед. изм.	0,00
<u>2-ая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов</u>	-
Поправка на разницу в объеме	1,0
Средний индекс цен на строительно-монтажные работы для Московского региона на июнь 2021 года, по сравнению с фактическим ценами ценами на 01.01.2000 г. без НДС (бюллетень «Индексы цен в строительстве» № 115 (апрель 2021 г.), таблица 2.1)	10,755
Средний индекс цен на строительно-монтажные работы для Московского региона на 01.01.2016 года, по сравнению с фактическим ценами ценами на 01.01.2000 г. без НДС (бюллетень «Индексы цен в строительстве» № 115 (апрель 2021 г.), таблица 2.1)	8,156
Коэффициент перехода от даты издания справочника к дате оценки для Московской области	1,319
Региональный коэффициент (бюллетень «Индексы цен в строительстве» № 115 (апрель 2021 г.), таблица 8.2.1)	1,215
Общий корректирующий коэффициент по 2-ой группе поправок	1,602
Скорректированный показатель стоимости строительства, руб./ед. изм. без НДС	12 374
Стоимость строительства, руб. без НДС	2 301 564

Определение прибыли предпринимателя

Прибыль предпринимателя определяется как сумма, которую предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего капитала. Прибыль предпринимателя зависит от ставки дохода на капитал, объема и динамики вложения денежных средств по этапам строительства, продолжительности строительства, инвестиций в приобретение прав на земельный участок. Для оцениваемого объекта прибыль предпринимателя не требуется, так как индивидуальные жилые дома как правило строятся для личных нужд с целью проживания.

Определение износа и устареваний

В теории оценки выделяются три вида износа и устареваний (физический износ, функциональное устаревание и внешнее устаревание).

Величина общего накопленного износа и устареваний рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{общ}} = 1 - (1 - I_{\text{физ}}) * (1 - U_{\text{функц.}}) * (1 - U_{\text{внешн.}}), \text{ где:}$$

- $I_{\text{физ.}}$ - физический износ, %;
- $U_{\text{функц.}}$ - функциональное устаревание, %;

- $Y_{\text{внеш}}$ - внешнее устаревание, %.

Физический износ - это потеря стоимости за счет физического разрушения строительных конструкций и материалов в процессе эксплуатации. Он выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных дефектах. Наиболее распространенными методами оценки физического износа являются:

- 1) Обследование фактического состояния объекта в целом, его конструктивных элементов и устройств инженерного оборудования;
- 2) Определение износа методом срока жизни объекта и его элементов;
- 3) Определение износа методом разбиения на виды износа;
- 4) Определение износа по объему ремонтных работ, необходимых для восстановления изношенных конструктивных элементов и устройств;
- 5) Определение износа методом эффективного возраста;
- 6) Экспертный метод;
- 7) Определение износа методом сравнения продаж.

Физический износ был определен ранее в размере 75% (см. раздел 3.5. Отчета).

Функциональное устаревание (обесценение) - это потеря стоимости, вызванная появлением новых технологий. Оно может проявляться в излишке производственных мощностей, неадекватности, конструкционной избыточности, недостатке утилитарности или избытке переменных производственных затрат. Оцениваемый дом не отвечает современным требованиям к жилым объектам, однако, Оценщик не может корректно определить размер функционального устаревания в связи с тем, что продажа на рынке недвижимости осуществляется единых объектов недвижимости (участки и дома), в связи с этим величина принимается равной 0, с учетом того, что данный расчет является вспомогательным и используется только для целей выделения из стоимости единого объекта недвижимости стоимости жилого дома.

Экономическое устаревание - это потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних факторов. Экономическое устаревание может быть вызвано целым рядом причин, таких как: общеэкономические или внутриотраслевые изменения, в том числе сокращение спроса на определенный вид продукции и сокращение предложения или ухудшение качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений и коммуникаций; а также правовые изменения, относящиеся к законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и административным распоряжениям. В отношении оцениваемого объекта признаки экономического устаревания не выявлены.

Таблица № 23. Итоговый расчет стоимости оцениваемого объекта

Показатель	Жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер: 86:12:0101086:39, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10
Стоимость строительства улучшений, руб.	2 301 564
Прибыль предпринимателя, %.	0,0%
Прибыль предпринимателя, руб.	0
Стоимость строительства с учетом прибыли предпринимателя, руб.	2 301 564
Физический износ	75,0%
Функциональное устаревание	0%
Внешнее устаревание	0%
Совокупный износ и устаревания	75,00%
Затраты на замещение с учетом износа, руб. без НДС.	575 391
Затраты на замещение с учетом износа, руб. с НДС	690 000
Норма выхода материалов с учетом демонтажа, %	1,88%
Стоимость годных материалов, руб. с НДС	12 972
Стоимость годных материалов, руб. с НДС и округлением	13 000

Согласно строительным нормам 436-72 «Примерные нормы выхода материалов, получаемые от разборки зданий при их сносе», утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 24 февраля 1972 года оцениваемый объект имеет следующий шифр 2 – 1 – 4 (материал стен-дерево, одноэтажное, физический износ свыше 61%). Норма выхода материалов составляет 1,88% от стоимости восстановления (затрат на замещение) с учетом износа. Тогда стоимость годных материалов с учетом округления составит 13 000 руб. ($1,88\% \times 690\,000$ руб.).

Следует отметить, что полученный результат справедливой стоимости жилого дома является условным вкладом в стоимость единого объекта недвижимости жилого дома и предназначен для целей выделения из стоимости единого объекта недвижимости стоимости его компонентов.

Таким образом,

Справедливая стоимость жилого дома, назначение: жилой дом, количество этажей 1, общей площадью 52,6 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101086:39 и земельного участка, категории земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общей площадью 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10, по состоянию на 02 августа 2021 г. составляет:

8 966 000 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей РФ (НДС не облагается⁴⁹)

в том числе:

№	Наименование	Итоговая величина стоимости, руб.
1	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общая площадь 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10	8 953 000
2	Жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер: 86:12:0101086:39, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10	13 000
Итого		8 966 000

⁴⁹ Согласно пп. 22 п. 3 ст. 149 ч.1 НК РФ реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них не подлежат налогообложению. В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации не признаются объектом налогообложения операции по реализации земельных участков (долей в них). В связи с чем к полученной стоимости величина НДС не применима, НДС не указывается

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Задание на оценку

Приложение 1
к ТЗ № 9 от «02» августа 2021 г.
к договору № 340-О/130/2020 от «13» июля 2020 г.

Задание на оценку

1. Объект оценки (точное описание, состав Объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его частей (при наличии)):

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общая площадь 1 036 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 86:12:0101059:12, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10.

- жилой дом, назначение: жилой дом, количество этажей 1, площадь 52,6 кв. м, кадастровый номер: 86:12:0101086:39, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10.

2. Характеристики Объекта оценки и их составные части (или ссылка на доступные для Оценщика документы, содержащие такие характеристики).

Характеристики Объекта оценки указаны в следующих доступных для Оценщика документах:

- копиях Выписок из ЕГРН от 08.07.2021 г. в отношении Объекта оценки;
- прочих документах и справочных материалах (или их копиях), полученных от Заказчика.

3. Имущественные права на Объект оценки. Право долевой собственности, ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Собственниками Объекта оценки являются физические лица. После регистрации Договора купли-продажи возникнет право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ» и ограничение (обременение) права в виде доверительного управления.

4. Права, учитываемые при оценке Объекта оценки. При оценке Объекта оценки учитывается право собственности на Объект оценки, скидки на право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся. Объект считается свободным от ограничений (обременений) указанных прав, в том числе свободным от обременений в виде залога, ипотеки.

5. Цель оценки. Определение справедливой стоимости Объекта оценки и определение стоимости чистых активов фонда.

6. Вид определяемой стоимости. Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Стоимость определяется без учета налогов, которые могут быть исчислены на дату оценки.

7. Требования к составлению Отчета об оценке. Отчет об оценке должен быть составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, не имеется неснятых или непогашенных мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет на дату оценки.

8. Предполагаемое использование результатов оценки. Результатом оценки является итоговая величина справедливой стоимости Объекта оценки. Результаты оценки могут быть использованы для целей, предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков. Для указанных целей результаты оценки могут быть использованы в течении шести месяцев с даты оценки.

9. Дата оценки. Оценка по состоянию на **02.08.2021 года**.

10. Срок проведения оценки. Не позднее **02.08.2021 года (включительно)**.

11. Допущения, на которых должна основываться оценка:

- Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
- Оценщик не проводит юридическую экспертизу прав на Объект оценки. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме ограничений, оговоренных в Отчете.
- Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на результаты оценки. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.

- Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными.
- Мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно только на дату определения стоимости Объекта оценки.
- Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено Договором № 340-О/130/2020 от «13» июля 2020 г.
- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что Объект оценки будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете.
- Результаты оценки указываются в Отчете об оценке в виде единой цифры, без указания возможных границ интервала стоимости.
- Осмотр Объекта оценки не проводится. Оценка проводится на основании предоставленных Заказчиком фотоматериалов.
- Другие допущения и ограничения на усмотрение Оценщика.

12. Подписи сторон

От Заказчика:

Генеральный директор
/ Д.В. Сукманов /



От Исполнителя:

Генеральный директор
/ С.О. Найчук /



Приложение 2. Документы Оценщика

Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков

 **СМАО**

Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков №0001 от «28» июня 2007 г.
в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций оценщиков

СВИДЕТЕЛЬСТВО

настоящим подтверждается, что

Овчинников Виктор Сергеевич

является членом
Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков

регистрационный номер 3872
дата включения в реестр 27 октября 2016

имеет право осуществлять оценочную деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

Вр.и.о генерального директора  **А.В. Коста**



Свидетельство является собственностью Саморегулируемой межрегиональной ассоциации
оценщиков и подлежит возврату в случае прекращения членства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков

Диплом является документом
о профессиональной переподготовке

Диплом дает право на ведение нового вида
профессиональной деятельности

Регистрационный номер 0449

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
14 008385

Настоящий диплом выдан Виктору Сергеевичу
Овчинникову
в том, что он(а) с 01 октября 2013 г. по 30 июня 2014 г.
прошел(а) профессиональную переподготовку в (на) ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет "Институт
дополнительного профессионального образования -
"Высшая экономическая школа"
по программе "Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)"
Аттестационная комиссия решением от 26 июня 2014 г.
удостоверяет право (квалификацию) Овчинникова
Виктора Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)
на ведение оценочной
профессиональной деятельности в сфере оценочной
деятельности
Директор (подпись) Горох Санат-Динорович 2014
Директор (подпись) Горох Санат-Динорович 2014
Директор (подпись) Горох Санат-Динорович 2014



РОСГОССТРАХ



ДОГОВОР № 27850020-1007247-134-000055 СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА

г. Санкт-Петербург

«10» декабря 2020 г.

ПАО СК «Росгосстрах», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Алтунина Константина Сергеевича заместителя директора по корпоративному страхованию, действующего на основании доверенности №3261-ДФ, от 19.03.2019 г., с одной стороны, и Овчинников Виктор Сергеевич, именуемое в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, заключили настоящий договор страхования далее по тексту «Договор страхования») на основании Заявления Страхователя от 10.12.2020 г. (далее по тексту – Заявление») и Правил страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовых (единых)) №134 в редакции, действующей на дату заключения договора, (далее по тексту – «Правила»). Правила и Заявление прилагаются к Договору страхования и являются его неотъемлемой частью.

Условия, не оговоренные в Договоре страхования, регламентируются Правилами и законодательством РФ. Если положения, указанные в Договоре страхования, противоречат условиям Правил, то условия, указанные в Договоре страхования, имеют преимущественную силу.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Предметом Договора страхования является обязательство Страховщика за обусловленную настоящим Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в разделе «Страховой случай» настоящего Договора страхования события (страхового случая) выплатить страховое возмещение.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам в результате осуществления Страхователем оценочной деятельности.

2.2. Настоящий Договор страхования заключен в отношении заключаемых Страхователем договоров на проведение оценки рыночной, или иной стоимости (кроме кадастровой).

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

Страховым случаем является:

- 3.1. установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба.
- 3.2. установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения ущерба имуществу третьих лиц действиями (бездействием) Страхователя в результате непреднамеренной утраты и (или) повреждения имущества (документов, материалов и т.п.) во время выполнения оценщиком работ по оценке в случае, когда такие действия (бездействия) не совершались в нарушение требований Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.
- 3.3. При наступлении страхового случая Страховщик обязуется компенсировать в пределах установленной договором страхования страховой суммы судебные расходы и издержки, понесенные Страхователем в связи с предъявлением требований о возмещении ущерба, причиненного в результате осуществления Страхователем оценочной деятельности, при условии предварительного согласования размера таких расходов со Страховщиком.
- 3.4. Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату заключения Договора страхования, но не более трёх лет.
- 3.5. В целях настоящего договора страхования, достоверность величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, устанавливается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда).

4. СТРАХОВАЯ СУММА

4.1. для возмещения ущерба, причиненного действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков – по всем страховым случаям:	50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) 00 копеек
4.2. Для ущерба, причиненного вследствие непреднамеренной утраты и (или) повреждения имущества (документов, материалов и т.п.), во время выполнения работ по оценке объекта оценки:	500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
4.3. Для судебных расходов и издержек в связи с возмещением ущерба по страховым случаям, указанным в п. 3.1, 3.2 Договора страхования:	500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
4.4. Страховая сумма по договору страхования в целом:	
4.5. Страховая сумма (лимит возмещения) для возмещения ущерба, причиненного действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков – по одному страховому случаю:	50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ;

46 250,00 (Сорок шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

6. **ФРАНШИЗА (безусловная, по каждому страховому случаю):**
не установлена.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

7.1. Срок действия настоящего Договора страхования с 0.00 часов «11» декабря 2020 г. по 24.00 часа «31» декабря 2023 г.
7.2. Страхование по настоящему Договору страхования распространяется на страховые случаи, наступившие в течение предусмотренного в нем Периода страхования, при условии, что Договор страхования вступил в силу в предусмотренном в нем порядке.

7.3. В случае досрочного прекращения действия договора страхования Период страхования по нему прекращается вместе с действием договора страхования.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:

8.1. Страховая премия по Договору страхования, указанная в разделе 5 настоящего Договора (Полиса), подлежит уплате:

в рассрочку, согласно следующему графику платежей:

- первый платеж в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за часть срока страхования с «11» декабря 2020 года по «10» декабря 2021 года подлежит уплате до «18» декабря 2020 года.
- второй платеж в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за часть срока страхования с «11» декабря 2021 года по «10» декабря 2022 года подлежит уплате до «10» декабря 2021 года.
- третий платеж в размере 16 250,00 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек за часть срока страхования с «11» декабря 2022 года по «31» декабря 2023 года подлежит уплате до «10» декабря 2022 года.

Страховщик информирует страхователя:

- о факте просрочки уплаты страхового взноса
- о факте неполной уплаты страхового взноса.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

9.1. Права и обязанности сторон установлены в соответствии с Правилами.

9.2. Порядок определения размера убытков и осуществления страховой выплаты, основания отказа в страховой выплате установлен в соответствии с Правилами.

9.3. При неоплате первого или очередного страхового взноса в оговоренные настоящим договором сроки, страхование прекращает действие до оплаты страховой премии.

Страхование возобновляется с наиболее поздней из дат:

- с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страхового взноса, если страховой взнос оплачена за срок страхования, в течение которого страхование не действовало;
- в сроки, предусмотренные договором страхования, если оплата произведена в отношении срока страхования, который не начался на момент оплаты страхового взноса.

9.4 Если в течение срока действия настоящего договора страхования произошли события или обстоятельства, имеющие признаки страхового случая в соответствии с пунктом «Страховой случай» настоящего договора, то не позднее, чем за 30 дней до истечения каждого года действия договора

(до 10.11.2021 - за годовой срок страхования с 11.12.2021 г. по 10.12.2022 г.,
до 10.11.2022 - за годовой срок страхования с 11.12.2022 г. по 31.12.2023 г.)

страхователь обязан предоставить Страховщику сведения о таких событиях и обстоятельствах с описанием событий и возможного размера ущерба или подтвердить отсутствие таких событий и обстоятельств. Страховщик рассматривает полученные сведения, указанные в настоящем пункте, как обстоятельства, влекущие увеличение степени риска, и на следующий годовой срок страхования вправе потребовать изменения условий страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. Если Страхователь возражает против доплаты страховой премии или в случае непредоставления сведений о событиях, имеющих признаки страхового случая, в соответствии с настоящим пунктом, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования с даты начала годового срока страхования, следующего за истекшим

10. ПРИЛОЖЕНИЯ:

10.1. Заявление на страхование ответственности оценщика с приложениями от «10» декабря 2020 г. (Приложение 1).

10.2. Правила страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовые (единые)) №134 в редакции, действующей на дату заключения договора.

11. ПРИЗНАК ДОГОВОРА: Впервые заключаемый.

С условиями страхования ознакомлен и согласен. Вышеуказанные Правила получил.

Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком в порядке, установленном Правилами страхования, перечисленных в настоящем Договоре и в п.8.7. Правил страхования персональных данных Страхователя для осуществления страхования по Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика. Подпись Страхователя

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК

ПАО СК «Росгосстрах»

Лицензия Банка России СИ № 0001 от 06 июня 2018 г.

Адрес местонахождения: 140002, Московская область,
г. Люберцы, улица Парковая, д.3, ИНН 5027089703,
КПП 997950001

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области


Адрес местонахождения: Россия, 197342, г. Санкт –
Петербург, Ушаковская наб., д. 5 лит. А

М.П. 

СТРАХОВАТЕЛЬ

Овчинников Виктор Сергеевич
197349, Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 1,
кв. 8

Серия 4017 № 738368 ТП №70 отдела УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Приморском р-
не г. Санкт-Петербурга, 29.03.2017, г. р. 29.08.1985,
ИНН 781425955922,
Тел. 8 (952) 201-19-19

 Овчинников В. С.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТРАХОВЩИКА:

Адрес ПАО СК «Росгосстрах» для корреспонденции: 119991, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7.

Адрес Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для корреспонденции: 197342, г. Санкт –
Петербург, Ушаковская наб., д. 5 лит. А

Телефон: 8-800-200-0-900 (бесплатный по РФ) / +7-495-783-24-24, факс: +7-495-783-24-34

Телефон для уведомлений по убыткам: 8-800-200-99-77 (бесплатный по РФ) Адреса Центров урегулирования убытков (для личного
обращения и собственноручной передачи документов по убыткам) Вы можете уточнить по телефону 8-800-200-99-77
(бесплатный по РФ) или на сайте www.RGS.ru.





ПОЛИС № 7811R/776/00134/7-04

Настоящий Полис выдан Страховщиком - АО "АльфаСтрахование" на основании Заявления Страхователя в подтверждение условий Дополнительного соглашения страхования ответственности юридического лица при осуществлении оценочной деятельности № 7811R/776/00134/7-03 (далее Дополнительное соглашение), неотъемлемой частью которого он является, действует в соответствии с Договором страхования и "Правилами страхования профессиональной ответственности оценщиков от 02.11.2015", которые прилагаются и являются его неотъемлемой частью.

Страхователь: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корпус 3, лит. А, пом. 68
ИНН 7810233126, КПП 781001001

Объект страхования: не противоречащие законодательству территории страхования имущественные интересы Страхователя, связанные с:

а) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения Страхователем договора на проведение оценки при осуществлении Застрахованной деятельности;

б) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения требования Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности;

в) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованного лица), в связи с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования.

Страховой случай: - события, названные в п. 3.1.2.1 Правил страхования, предусмотренные п. 2.2 настоящего Договора, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателям, вред имущественным интересам которых нанесен в результате Застрахованной деятельности Страхователя, и повлекшее обязанность Страховщика осуществить выплату страхового возмещения.

- возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования, при условии что:

- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;

- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер возмещения.

Оценочная деятельность: деятельность сотрудников Страхователя, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости.

Страховая сумма: согласно периодам ответственности:

Период ответственности	Страховая сумма на период ответственности (руб.)
28.04.2017 г. – 29.11.2018 г.	601 000 000,00
28.10.2018 г. – 31.12.2023 г.	1 101 000 000,00

Франшиза: не установлена

Территория страхового покрытия: Российская Федерация

Срок действия Договора страхования:

Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут «28» апреля 2017 г. и действует по 23 часа 59 минут «31» декабря 2023 г. включительно.

По Договору страхования покрываются исключительно претензии или исковые требования, предъявленные Страхователю в течение срока действия Договора страхования и/или в течение 3-х лет после его окончания за ошибки, допущенные сотрудниками Страхователя в период «28» апреля 2017 г. по «31» декабря 2023 г.

Страховщик
Ицковский К.А.
На основании Доверенности



Место и дата выдачи полиса:
г. Санкт-Петербург, 10.12.2020г.

Приложение 3. Рыночная информация

Предложения о продаже земельных участков

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_33_sot_izhs_2065793176

Ханты-Мансийск : ... Земельные участки · Купить · Поселений (ИЖС)

Участок 33 сот. (ИЖС)

[Добавить в избранное](#) [Добавить заметку](#) 25 июля в 23:11



Площадь: 33 сот

Тюменская область, Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 110 [Скрыть карту](#)

24 000 000 ₽

Кредит наличными под залог.
Оформить в Тинькофф. [Подробнее](#)

8 982 202-99-50

[Написать сообщение](#)
Отвечает за несколько часов

МЕГАПОЛИС СЕРВИС
Агентство

[Подписаться на продавца](#)

Контактное лицо
Анастасия Евгеньевна

№ 2065793176, ☎ 1648 (+5)

Ханты-Мансийск : ... Земельные участки · Купить · Поселений (ИЖС)

Участок 33 сот. (ИЖС)

Площадь: 33 сот

Тюменская область, Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 110 [Скрыть карту](#)



Продаётся участок 32,5 сотки. Центральные газ и водопровод, электричество.
Участок находится в районе улиц Рознина-Дзержинского-Свердлова.
№ объекта: 1052

24 000 000 ₽

8 982 202-99-50

[Написать сообщение](#)
Отвечает за несколько часов

МЕГАПОЛИС СЕРВИС
Агентство

[Подписаться на продавца](#)

Контактное лицо
Анастасия Евгеньевна

№ 2065793176, ☎ 1558 (+2)

<https://hmao.cian.ru/sale/suburban/249173286/>

[https://hmap.cian.ru/sale/suburban/249173286/](#)

Новости Карты Прованс Обновления Mail.ru Справочно Субъекты стран Земли сельхозназначения Судебные Али Moscow Tolcents Социалка

ЦИАН Аренда Продажа Новостройки Коммерческая Оценка Ипотека ДСК-1 + Разместить объявление

Недвижимость в Ханты-Мансийске > Продажа > Продажа земельных участков в Ханты-Мансийске > переулок Надежды

7 июл, 22:24 56 просмотров, 1 за сегодня Р Платное

Участок, 10 сот.

Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийск, пер. Надежды, 7 На карте

В избранное Спец. условия на квартиры от 3 млн ₽ Посмотреть фото Ипотека онлайн

9 фото

6 000 000 ₽ 600 000 ₽/сот.

Следить за изменением цены

+7 982 591-31-58

SMS и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Экономте
В объявлении показан временный номер

Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление на ЦИАН. И оставьте отзыв после звонка

ЦИАН ипотека

Один запрос в 6 банков
10 минут на предварительное решение по ипотеке
Ставки от 5,72%

PRO

Новый Адрес
Агентство недвижимости
Еще 142 объекта

новый адрес

[https://hhmao.cian.ru/sale/suburbany/249173286/](#)

Новости Карты Принтера Объявления Mailto Справочно Субъекты сделок Земли сельхозназначения Судебное Авито Moscow torrents Социалка

9 фото

10 сот.
Площадь

Индивидуальное жилищное строительство
Статус земли

Продам участок под ИЖС 10 соток земли находится в центральной части, очень тихое и уютное место. На участке имеется фундамент из блоков 10/11м. Коммуникации проходят по границе с участком. Электричество заведено.

Наиболее свежая информация находится у владельца объявления.

+7 982 591-31-58

SMS и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

6 000 000 ₽ +600 000 ₽/сот.
[Следить за изменением цены](#)

+7 982 591-31-58

SMS и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Покупателя, скажите, что нашли это объявление на ЦИАН. И оставьте отзыв после звонка

ЦИАН.ипотека
Один запрос в 6 банков
10 минут на предварительное решение по ипотеке
Ставки от 5,72%

PRO

Новый Адрес
Агентство недвижимости
Еще 142 объекта

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1424761960

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1424761960

Новости Карты Принтера Объявления Mail.ru Справочно Субъекты страхов Земли сельскохозяй Судебное Али Moscow torrents Со

Ханты-Мансийск Земельные участки Купить Поселения (ИЖС)

Участок 10 сот. (ИЖС)

Добавить в избранное Добавить заметку 1 июля в 15:07

6 300 000 ₽

Кредит наличными. Оформить в Тинькофф. Подробнее

8 982 210-24-29

Написать сообщение

Виктория
Частное лицо
На Авито с января 2017

№ 1424761960, 3365 (+2)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ 17-01/001/2013 г. № 86-201/13-165101
Катастровый номер 86-17-010-0052-2
План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб 20000:1 СДМ Чертежник Ласовая, © 2008 Fitway System Mapping Corporation



Площадь: 10 сот.

Тюменская область, Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 8 [Скрыть карту](#)

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1424761960

Новости Карты Принтера Объявления Mail.ru Справочно Субъекты страхов Земли сельскохозяй Судебное Али Moscow torrents Социалка

Площадь: 10 сот.

Тюменская область, Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 8 [Скрыть карту](#)



6 300 000 ₽

Кредит наличными. Оформить в Тинькофф. Подробнее

8 982 210-24-29

Написать сообщение

Виктория
Частное лицо
На Авито с января 2017

№ 1424761960, 3365 (+2)

Собственник. Продается участок ИЖС площадью 9,95 соток на улице Патриса Лумумбы, дом 8.

Находится в уникальном тихом месте Ханты-Мансийска - Долина Ручьев, близость чистой природы и шаговая доступность к центру города. Рядом лес, детский сад "Солнышко", школа №3 и спортивная школа, физико-водолечебница, ЮГУ.

Ровный, достаточно широкий, размеры ориентировочно 20х50. Коммуникации (вода, свет и газ) на границе с участком. Земля плодородная, ежегодно обрабатывалась и удобрялась.

Требуется расчистка от старого дома и хозяйственных построек. Ипотека пока не рассматривается, но есть возможность после инд согласования условий с конкретным банком.

Визуально участок можно осмотреть самостоятельно. Есть градостроительный план со всеми техническими условиями. По запросу вышлю ссылку.

Смотрите, потом звоните! Оформление сделки у нотариуса.

https://hmap.cian.ru/sale/suburban/254755820/

https://hmap.cian.ru/sale/suburban/254755820/

Новости Карты Принтера Объявления Mail.ru Справочно Субъекты сделок Земли сельхозхоз Судебное Али Moscow torrents Социалка

циан Аренда Продажа Новостройки Коммерческая Оценка Ипотека ДСК-1

Недвижимость в Ханты-Мансийске > Продажа > Продажа земельных участков в Ханты-Мансийске > улица Розина

16 июн, 20:54 29 просмотров, 2 за сегодня

Участок, 7,5 сот.

Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийск, ул. Розина, 111 На карте

В избранное Поделиться Показать

Подходит для господдержки от 5,5%

Ипотека онлайн

6 450 000 ₽ 860 000 ₽/сот.

Следить за изменением цены

+7 919 530-21-63

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните

В объявлении показан временный номер

Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление на ЦИАН. И оставьте отзыв после звонка

Написать сообщение

циан.ипотека

Один запрос в 6 банков

10 минут на предварительное решение по ипотеке

Ставки от 5,72%

Собственник ID 70862564

7.5 сот. Площадь

Индивидуальное жилищное строительство

Статус земли

1 фото



https://hmap.cian.ru/sale/suburban/254755820/

Новости Карты Принтера Объявления Mail.ru Справочно Субъекты сделок Земли сельхозхоз Судебное Али Moscow torrents Социалка

1 фото

7.5 сот. Площадь

Индивидуальное жилищное строительство

Статус земли

Земельный участок ИЖС в центре города на ул. Розина, напротив спорткомплекса "Дружба" (по другую сторону дороги, ближе к центру).
Электричество подключено.
Газ, централизованная вода, канализация - все коммуникации в непосредственной близости.
Продает собственник.
В пешей доступности магазины, остановки общественного транспорта, школы.

После покупки от соседнего участка предварительно присутствует согласие на подключение газа, оптоволоконка.

Наиболее свежая информация находится у владельца объявления.

Показать телефон

Помощь риелтора

Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру

Оставить заявку

Общая информация

Электричество

Статус участка Индивидуальное жилищное строительство

Площадь участка 7,5 сот.

6 450 000 ₽ 860 000 ₽/сот.

Следить за изменением цены

+7 919 530-21-63

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните

В объявлении показан временный номер

Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление на ЦИАН. И оставьте отзыв после звонка

Написать сообщение

циан.ипотека

Один запрос в 6 банков

10 минут на предварительное решение по ипотеке

Ставки от 5,72%

Собственник ID 70862564

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_19_sot._izhs_2136215060

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_19_sot._izhs_2136215060

Новости Карты Принтера Объявления Mail.ru Справочно Субъекты страховых Земли сельскохозяйственного Судебное Али Moscow torrents

Ханты-Мансийск - Земельные участки - Купить - Поселений (ИЖС)

Участок 19 сот. (ИЖС)

Досавить в избранное Добавить заметку 29 июля в 09:48



8 902 828-95-64

Написать сообщению
Отвечает за несколько часов

АН "Сити-Ризлт"
Агентство

Подписаться на продавца

Контактное лицо
Владислав

№ 2136215060, 032 (+4)

Площадь: 19 сот.

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_19_sot_izhs_2136215060

Тюменская область, Ханты-Мансийск, ул. Розина, 109

14 200 000 ₽

Кредит наличными под залог. Оформить в Тинькофф. Подробнее

8 902 828-95-64

Написать сообщение
Отвечает за несколько часов

АН "Сити-Риэлт"
Агентство

Подписаться на продавца

Контактное лицо
Владислав

№ 2136215060, ☎ 862 (+2)



Дорогие жители и гости г. Ханты-Мансийска. Если вы мечтаете построить многоквартирный жилой дом или коммерческую недвижимость для своего бизнеса, тогда это предложение Вас заинтересует.

Земельный участок в центральной части города, ул. Розина д. 109, участок полностью огороженный, длина 77 метров, ширина 25 метров, фактически ровный, подъездные пути асфальт.

На участке можно построить многоквартирный 2/3/4/8 и более квартирный дом, зона среднетажной жилой застройки (ЖЗ 102), кол-во этажей не выше 8 (наземных), а также объекты коммунального обслуживания, объекты автотранспорта, общественного питания.

Коммуникации все по границе участка, свет, вода, газ, канализация – центральные.

На участке имеется трехквартирный дом (старый), возможно использовать для временного проживания на период строительства. Участок в общей долевой собственности, без обременений, согласие собственников получено.

Если не отвечаю на звонок, пишите на Viber или WhatsApp.

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_45_sot_izhs_2137463833

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_45_sot_izhs_2137463833

Новости Карты Принтера Объявления Mail.ru Справочно Субъекты страховых Земли сельхоз Судебное Али Moscow torrents Co

Ханты-Мансийск ... Земельные участки Купить Поселений (ИЖС)

Участок 4,5 сот. (ИЖС)

Добавить в избранное Добавить заметку 11 июня в 17:09



Площадь: 4,5 сот.

Тюменская область, Ханты-Мансийск, ул. Доронина

Скрыть карту

3 600 000 ₽

Кредит наличными. Оформить в Тинькофф. Подробнее

8 922 408-28-79

Написать сообщение
Отвечает в течение дня

Центр недвижимости "ЮАНИТ"
Агентство
На Авито с декабря 2009
Завершено 1832 объявления

117 объявлений пользователя

Подписаться на продавца

Контактное лицо
Тазиева Алла

№ 2137463833, 2159 (+2)

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zemelnye_uchastki/uchastok_45_sot_izhs_2137463833

Новости Карты Принтера Объявления Mail.ru Справочно Субъекты страховых Земли сельхоз Судебное Али Moscow torrents Co

Тюменская область, Ханты-Мансийск, ул. Доронина

Скрыть карту



3 600 000 ₽

Кредит наличными. Оформить в Тинькофф. Подробнее

8 922 408-28-79

Написать сообщение
Отвечает в течение дня

Центр недвижимости "ЮАНИТ"
Агентство
На Авито с декабря 2009
Завершено 1832 объявления

117 объявлений пользователя

Подписаться на продавца

Контактное лицо
Тазиева Алла

№ 2137463833, 2159 (+2)

Продается земельный участок в центре города. Все коммуникации рядом. Ваш дом будет находится в самом живописном месте. Торг возможен. Документы готовы к продаже. Без обременений. Звоните.

ЦН ЮАНИТ, Номер лота: 3797362



ЖИЛЫЕ ДОМА (БЕЗ ПОДВАЛА)										Этажность: 1 • Разной высоты					КС-7												
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:										ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ — Сухая штукатурка / обои / известковая окраска ПРОЧЕЕ — Отмостка из цементного раствора по щебеночной подготовке. Крыльцо — деревянные без боковых тумб окрашенные ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ — Местное / печь с котлом индивидуального изготовления ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ — Открытая проводка / патроны подвесные / выключатели / розетки / щиток со счетчиком ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ — Газоснабжение — газобаллонная установка ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ — Вагонка / масляная окраска																	
ФУНДАМЕНТЫ — Бутовый																											
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ С ОТДЕЛКОЙ — Каркасно-щитовые с утеплителем																											
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ — Дощатые																											
ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ — Деревянные утепленные																											
КРОВЛЯ — Деревянные стропила / обрешетка из досок / волнистые асбоцементные листы																											
ПРОЕМЫ — Окна — створные и глухие раздельные переплеты в коробке / масляная окраска. Двери — филенчатые / масляная окраска																											
ПОЛЫ — Деревянные окрашенные																											
Остальные описания конструктивных элементов принимать согласно классификатору качества зданий КО-ИНВЕСТ, допустимые для данного класса качества.																											
КОД ОБЪЕКТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										ОБЪЕМ, м³		ПЛОЩАДЬ, м²		КЛАСС		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		ОБЪЕКТ В ЦЕЛОМ									
ruЖЗ.04.001.1771 Высота, м: 2,67										*до 200		*до 75		EcoClass		руб. на 1 м³		7 723									
ruЖЗ.04.001.1772 Высота, м: 2,73										*до 300		*до 110		EcoClass		руб. на 1 м³		7 144									
										ФУНДАМЕНТЫ (ПОДЛЕЖАЩАЯ ЧАСТЬ)	КАРКАС	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ВОЗМОЖНА ОТДЕЛКА	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ, ПЕРЕГОРОДКИ, САНТЕХКАБИНЫ	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ	КРОВЛЯ	ЛЕСТНИЦЫ, БАЛКОНЫ, ПОДЖИИ	ПРОЕМЫ	ПОЛЫ	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЛИФТЫ	ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ	СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ И СПЕЦ. ОБОРУДОВАНИЕ	ОБЪЕКТ В ЦЕЛОМ
ruЖЗ.04.001.1771										1621,88 21,00%		1930,82 25,00%	231,69 3,00%	463,39 6,00%	849,55 11,00%	463,39 6,00%	617,86 8,00%	926,79 12,00%	77,22 1,00%		154,45 2,00%	108,13 1,40%	46,33 0,60%	77,22 1,00%	154,45 2,00%	7723,18 100,00%	
ruЖЗ.04.001.1772										1500,24 21,00%		1786,01 25,00%	214,32 3,00%	428,63 6,00%	785,84 11,00%	428,63 6,00%	571,52 8,00%	857,28 12,00%	71,44 1,00%		142,87 2,00%	100,01 1,40%	42,85 0,60%	71,44 1,00%	142,87 2,00%	7143,95 100,00%	



ИНДЕКСЫ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КО-ИНВЕСТ ОПЦИОН

49

2.1. СРЕДНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ

рассчитанные по отношению к фактическим ценам на 01.01.2000г. (декабрь 1999г.)

Дата введения сметных цен, период	Центральный федеральный округ						
	Валгородская область	Брянская область	Владимирская область	Воронежская область	г. Москва	Московская область	Ивановская область
01.01.1984	0,06727	0,06360	0,05984	0,06083	0,04517	0,04989	0,06691
01.01.1991	0,10889	0,10364	0,09699	0,09882	0,07306	0,08096	0,10914
декабрь 1999 г.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2000 г.	1,138	1,227	1,118	1,216	1,134	1,074	1,189
2001 г.	1,370	1,528	1,444	1,475	1,510	1,388	1,472
2002 г.	1,686	1,739	1,781	1,727	1,789	1,662	1,795
2003 г.	2,011	1,985	2,009	2,027	2,087	1,937	2,093
2004 г.	2,330	2,239	2,462	2,376	2,388	2,229	2,451
2005 г.	2,769	2,617	2,692	2,793	2,781	2,616	2,901
2006 г.	3,451	3,255	3,406	3,169	3,427	3,235	3,604
2007 г.	4,099	3,830	4,107	3,989	4,031	3,787	4,295
2008 г.	4,898	4,594	4,859	4,716	4,753	4,582	5,068
2009 г.	5,286	4,867	5,220	5,110	5,238	5,077	5,360
2010 г.	5,950	5,200	5,424	5,582	6,874	6,016	5,151
2011 г.	6,386	5,418	5,993	6,212	7,536	6,127	6,341
2012 г.	7,641	6,535	6,563	7,297	8,454	6,673	7,194
2013 г.	8,871	7,811	7,349	8,233	10,173	7,314	8,111
2014 г.	9,565	8,218	7,648	8,418	10,389	7,758	8,821
2015 г.	9,485	8,127	8,409	8,581	10,028	7,953	9,087
2016 г.	9,708	8,249	8,850	8,821	10,230	8,358	9,471
2017 г.	10,202	8,454	9,396	9,387	10,489	9,120	10,121
2018 г.	10,857	8,751	9,998	10,030	11,235	9,738	10,460
2019 г.	11,214	9,005	10,299	10,285	11,434	10,067	10,724
2020 г.	11,695	9,291	10,539	10,560	11,658	10,465	11,005
1-й кв.	11,452	9,178	10,457	10,476	11,532	10,311	10,910
2-й кв.	11,552	9,267	10,521	10,536	11,610	10,425	10,990
3-й кв.	11,664	9,341	10,570	10,593	11,722	10,540	11,039
4-й кв.	11,711	9,360	10,608	10,635	11,766	10,585	11,082
2021 г.							
январь	11,749	9,416	10,644	10,670	11,794	10,624	11,126
февраль	11,777	9,437	10,662	10,690	11,812	10,650	11,147
март	11,806	9,458	10,680	10,710	11,830	10,677	11,167
1-й кв.	11,777	9,437	10,662	10,690	11,812	10,650	11,147
2-й кв.							
3-й кв.							
4-й кв.							
2021 г. прогноз							
апрель	11,830	9,480	10,700	10,731	11,846	10,703	11,192
май	11,860	9,501	10,720	10,752	11,882	10,729	11,216
июнь	11,887	9,523	10,740	10,773	11,878	10,755	11,240

2

Строительно-монтажные работы

ИНДЕКСЫ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КО-ИНВЕСТ ОПЦИОН

217

Региональные коэффициенты КС КО-ИНВЕСТ на 01.04.2021 (базовый регион МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Экономические районы, края, области	ЗДАНИЯ									
	с наружными ограждающими конструкциями преимущественно из:									
	кирпича	мелких стенных и слоистых блоков	кир- пича, мелких сте- новых блоков	железобетона		панелей «сэнд- вич»	стекла, свето- прозрач- ного ма- териала	панелей «сэнд- вич»	древе- сины	
	с несущими конструкциями преимущественно из:									
	железо- бетона, стали, кирпича	железо- бетона и стали	древе- сины	железобетона		стали	железо- бетона, стали (кроме ЛСТК)	железо- бетона, стали (кроме ЛСТК)	легкие стальные тонко- стенные конструк- ции (ЛСТК)	древе- сины и др. кон- струк- тивных мате- риалов
				а бес- каркас- ных си- стемах	а кар- кас- ных си- стемах					
Класс конструктивных систем										
	КС-1	КС-1А	КС-2	КС-3	КС-4	КС-5	КС-6	КС-6А	КС-6Б	КС-7
Приволжский федеральный округ										
Кировская область	0,857	0,755	0,747	0,770	0,779	0,795	0,800	0,818	0,831	0,823
Нижегородская область	0,726	0,657	0,598	0,687	0,823	0,666	0,662	0,686	0,695	0,711
Оренбургская область	0,796	0,718	0,733	0,781	0,737	0,776	0,763	0,790	0,767	0,775
Пензенская область	0,863	0,786	0,800	0,746	0,790	0,829	0,809	0,835	0,821	0,824
Пермский край	0,802	0,754	0,734	0,745	0,761	0,795	0,791	0,805	0,776	0,837
Республика Башкортостан	0,731	0,649	0,663	0,583	0,687	0,702	0,718	0,734	0,748	0,737
Республика Марий Эл	0,800	0,663	0,691	0,719	0,684	0,709	0,709	0,723	0,734	0,742
Республика Мордовия	0,802	0,706	0,715	0,777	0,730	0,757	0,754	0,778	0,789	0,786
Республика Татарстан	0,840	0,783	0,793	0,775	0,796	0,818	0,822	0,836	0,822	0,819
Самарская область	0,759	0,718	0,656	0,973	0,716	0,736	0,742	0,754	0,755	0,757
Саратовская область	0,814	0,723	0,696	1,034	0,706	0,727	0,736	0,760	0,714	0,750
Удмуртская Республика	0,927	0,821	0,815	0,665	0,834	0,832	0,845	0,825	0,864	0,900
Ульяновская область	0,821	0,716	0,704	0,797	0,723	0,743	0,753	0,785	0,789	0,785
Чувашская Республика	0,790	0,697	0,725	0,748	0,739	0,747	0,773	0,777	0,793	0,808
Уральский федеральный округ										
Курганская область	0,845	0,795	0,737	0,825	0,754	0,794	0,784	0,807	0,823	0,883
Свердловская область	0,877	0,759	0,805	0,896	0,801	0,810	0,826	0,835	0,805	0,861
Тюменская область (южнее 60-параллели)	1,005	0,937	0,999	0,894	0,969	0,973	0,982	0,981	1,010	1,022
Тюменская область (севернее 60-параллели)**	1,195	1,114	1,188	1,063	1,152	1,157	1,168	1,166	1,201	1,215
Челябинская область	0,891	0,788	0,799	0,784	0,789	0,803	0,806	0,835	0,804	0,819

8

Региональные
коэффициенты
КО-ИНВЕСТ

Приложение 4. Документы, предоставленные Заказчиком

ФГИС ЕГРН		
подписное наименование органа регистрации прав		
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости		
Сведения о характеристиках объекта недвижимости		
На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:		
Земельный участок		
(тип объекта недвижимости)		
Лист: №	Раздел: 1	Всего листов раздела: 1
Всего разделов:		Всего листов выписки:
08.07.2021 № 99/2021/403472155		
Кадастровый номер:		86:12:0101059:12
Номер кадастрового квартала:	86:12:0101059	
Дата присвоения кадастрового номера:	16.08.2006	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Условный номер: 86:00:12:00024:010:0000	
Адрес:	установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 10	
Площадь:	1036 +/- 1 кв. м	
Кадастровая стоимость, руб.:	615532.27	
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	86:12:0101086:39	
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют	
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:		
Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок		
(без объекта недвижимости)		
Лист №	Раздела 1	Всего листов раздела 1 :
08.07.2021	№ 99/2021/403472155	Всего разделов:
Кадастровый номер:		86:12:0101059:12
Категория земель:	Земли населенных пунктов	
Виды разрешенного использования:	Для обслуживания усадебного жилого дома	
Сведения о кадастровом инженере:	данные отсутствуют	
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия:	данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, иной зоны:	данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничества, лесопарков:	данные отсутствуют	
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют	
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют	
Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок		
(без объекта недвижимости)		
Лист №	Раздела 1	Всего листов раздела 1 :
08.07.2021	№ 99/2021/403472155	Всего разделов:
Кадастровый номер:		86:12:0101059:12
Условный номер земельного участка:		
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:		данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:		данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельной доли, государственная собственность на которые не разграничена:		данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:		данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:		Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.
Получатель выписки:		
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРП
полное наименование должности		инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок		(тип объекта недвижимости)	
Лист №	Раздел 2	Всего листов раздела 2 :	Всего разделов:
08.07.2021 № 99/2021/403472155		Всего листов выписки:	
Кадастровый номер:		86:12:0101059:12	
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. Бобов Борис Васильевич		
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Долевая собственность, № 86-01/00-15/2003-319/1 от 28.07.2003, 1/2		
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
1. Правообладатель (правообладатели):	1.2. Бобов Олег Борисович		
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2. Долевая собственность, № 86-01/00-15/2003-319/3 от 28.07.2003, 1/4		
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
1. Правообладатель (правообладатели):	1.3. Бобов Сергей Борисович		
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.3. Долевая собственность, № 86-01/00-15/2003-319/2 от 28.07.2003, 1/4		
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
4. Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано		
5. Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют		
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют		
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:			
9. Правотребования и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, ссылки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют		
10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют		
11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:			


Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок				
Экспликация земельного участка				
Лист №	Раздела 3	Всего листов раздела 3 :	Всего разделов:	Всего листов выписки:
08.07.2021	№ 99/2021/403472155			
Кадастровый номер:		86:12:0101059:12		

План (чертеж, схема) земельного участка	
	
Масштаб 1: данные отсутствуют	Условные обозначения:

Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

МП.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок				
(тип объекта недвижимости)				
Лист №	Раздел 3.2	Всего листов раздела 3.2 :	Всего разделов:	Всего листов выписки:
08.07.2021	№ 99/2021/403472155			
Кадастровый номер:			86:12:0101059:12	
Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат: МСК86 Зона 2				
Зона №				
Порядок точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	958722.38	2661573.44	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	958733.48	2661606.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	958720.82	2661612.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	958706.86	2661617.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют
5	958701.42	2661599.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	958696.24	2661581.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	958722.19	2661572.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют
Государственный регистратор			ФГИС ЕГРП	
полное наименование должности			подпись	
			инициалы, фамилия	

М.П.

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Задание				
вид объекта недвижимости				
Лист №	Раздела 1	Всего листов раздела 1:	Всего разделов:	Всего листов выписки:
08.07.2021	№ 99/2021/403471633			
Кадастровый номер:		86:12:0101086:39		
Номер кадастрового квартала:		86:12:0101086		
Дата присвоения кадастрового номера:		06.07.2012		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:		Инвентарный номер: 71:131:002:000028390, Кадастровый номер: 86:12:0101059:0012:71:131:002:000028390		
Адрес:		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10		
Площадь, м²:		52,6		
Назначение:		Жилой дом		
Наименование:		Жилой дом		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:		1		
Материал наружных стен:		Рубленые		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:		данные отсутствуют		
Год завершения строительства:		1954		
Кадастровая стоимость, руб.:		821441.05		
Государственный регистратор			ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности			подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание				
вид объекта недвижимости				
Лист №	Раздела 1	Всего листов раздела 1:	Всего разделов:	Всего листов выписки:
08.07.2021	№ 99/2021/403471633			
Кадастровый номер:			86:12:0101086:39	
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:		86:12:0101059:12		
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:		данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:		данные отсутствуют		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:		данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:				
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:				
Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке		данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:		данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:		данные отсутствуют		
Сведения о кадастровом инженере:		данные отсутствуют		
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"		
Особые отметки:		Сведения о назначении, количестве этажей, в том числе подземных этажей, площади имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограниченные права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначением отсутствует, количеством этажей, в том числе подземных этажей отсутствует, площадью отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.		
Получатель выписки:				
Государственный регистратор:				ФГИС ЕГРН
полное наименование должности			подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Здание		вид объекта недвижимости	
Лист №	Раздела 2	Всего листов раздела 2:	Всего разделов:
08.07.2021	№ 99/2021/403471633		Всего листов выписки:
Кадастровый номер:		86:12:0101086:39	
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1. Бобов Борис Васильевич	
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Долевая собственность, № 86-01/00-8/2001-1008 от 17.05.2001, 1/2	
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.2. Бобов Олег Борисович	
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2. Долевая собственность, № 86-01/00-8/2001-868 от 20.07.2001, 1/4	
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.3. Бобов Сергей Борисович	
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.3. Долевая собственность, № 86-01/00-8/2001-869 от 20.07.2001, 1/4	
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возмещении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопризвания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия

М.П.

к приказу Минэкономразвития
от "17" августа 2006 г. №244

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ"
ФИЛИАЛ ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ"
ПО ХАНТЫ-МАНСЬИНСКОМУ АО-ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСЬИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на

жилой дом

(тип объекта учета)

Объект индивидуального жилищного строительства

(наименование объекта)

Адрес (местоположение) объекта

Субъект Российской Федерации 628000 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
Административный район Ханты-Мансийский
Город (пос.) г. Ханты-Мансийск
Район города _____
Улица (пер.) ул. Островского
Дома № 10 Строение (Корпус) _____

Штамп органа государственного технического учета о внесении сведений в единый государственный реестр объектов капитального строительства

Наименование учетного органа	ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"
Инвентарный номер	71:131:002:000028390
Кадастровый номер	86:12:0101059:0012:71:131:002:000028390
Дата внесения сведений в реестр	13.09.2007

Паспорт составлен по состоянию на 30.08.2007 г.

Руководитель _____

М.П.



Экзархо И.И.

(Фамилия И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	Наименование раздела, прилагаемых документов	№ стр.
1	Общие сведения	3
2	Состав объекта	5
3	Сведения о правообладателях объекта	7
4	Ситуационный план	9
5	Благоустройство объекта индивидуального жилищного строительства	13
6	Позэтажный план	15
7	Экспликация к поэтажному плану жилого дома	17
8	Отметки об обследованиях	17

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1	Назначение	жилое
2	Фактическое использование	по назначению
3	Год постройки	1954
4	Общая площадь жилого дома	52,6
5	Жилая площадь жилого дома	33,1
6	Число этажей надземной части	1
7	Число этажей подземной части	0
8	Примечание	

1.1. Ранее присвоенные (справочно):

Адрес	Октябрьская, 10
Инвентарный номер	2839
Кадастровый номер	
Литера	А



5

2. СОСТАВ ОБЪЕКТА

Номер на плане (литера)	Наименование зданий, сооружений	Год ввода в эксплуатацию/начала строительства	Материал стен	Параметр			Площадь застройки, кв. м.	Высота, м	Объем, куб. м.	Инвентаризационная стоимость в ценах на дату составления паспорта, руб.	Износ %	
				наименование параметра	единица измерения	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
А	Основное строение	1954	бревенчатые	общая площадь, кв. м.		33,1	1	38,9	3,05	119	34018	64
А1	Жилой пристрой	1986	бревенчатые	общая площадь, кв. м.		19,5	1	22,1	3,05	67	28468	40
а	Пристройка		деревянные	общая площадь, кв. м.		0	1	11,4	2,6	30	2638	70
Г	Сарай		деревянные	общая площадь, кв. м.		0	1	6,7	2	13	2136	30
Г1	Сарай		деревянный каркас с 1-сторонней обшивкой досками	общая площадь, кв. м.		0	1	25,6	2,5	64	5249	60
Г2	Сарай		брусчатые	общая площадь, кв. м.		0	1	15,7	2,8	44	27880	10
Г3	Пристройка		деревянные	общая площадь, кв. м.		0	1	7,6	2,5	19	4900	10
Г4	Сарай		деревянный каркас с 2-сторонней обшивкой	общая площадь, кв. м.		0	1	21,3	2,8	60	22389	10
Г5	Пристройка		Деревянные	общая площадь, кв. м.		0	1	7,8	2,8	22	6491	10
Г6	Туалет			общая площадь, кв. м.		0	1	1,4	2	3	2066	20
Г7	Навес		Деревянные столбы, кровля - рулонная	общая площадь, кв. м.		0	1	28,8	2,9	84	4190	30
Г	забор			общая площадь, кв. м.		0	забор	1,5	68	1262	70	
П	Ворота			общая площадь, кв. м.		0	забор	2,5	10	367	70	



3. СВЕДЕНИЯ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ ОБЪЕКТА

№ п/п	Дата записи	Субъект права: для граждан - фамилия, имя, отчество, паспорт для юридических лиц - по уставу	Вид права, правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы	Доля (часть литера)	ФИО лица, внесшего запись	Подпись лица, внесшего запись
1	2	3	4	5	6	7
1	01.02.2002	Бобов Борис Васильевич	Договор купли-продажи № 1752 от 07.07.1979, Решение суда г.Ханты-Мансийска от 08.04.2001, Свидетельство Рег.палаты № 86-01/00-8/2001-1008 от 17.05.2001г. серия 86-AA 275054	1/2		
2	08.02.2002	Бобов Олег Борисович	Договор дарения от 26.04.2001, зарегистрирован Регистрационной палатой ХМАО № 86-01/00-8/2001-866 от 20.07.2001, Свидетельство Рег.палаты ХМАО № 86-01/00-8/2001-868 от 20.07.2001			
3	08.02.2002	Бобов Сергей Борисович	Договор дарения от 26.04.2001, зарегистрирован Регистрационной палатой ХМАО № 86-01/00-8/2001-866 от 20.07.2001, Свидетельство Рег.палаты ХМАО № 86-01/00-8/2001-869 от 20.07.2001			



4.1. КООРДИНАТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ


(Заполняется после издания соответствующих нормативных актов, устанавливающих порядок определения координат зданий, сооружений)

[illegible]

13
5. Благоустройство объекта индивидуального жилищного строительства

№ п/п по плану (интерьер)	Водопровод (кв.м.)		Канализация(кв.м.)		Отопление (кв.м.)		Горячее водоснабжение(кв.м.)		Газоснабжение(кв.м.)		Электроснабжение (кв.м.)	Другие элементы благоустройства
	центральный	автономный	центральная	автономная	центральное	автономное	центральное	автономное	центральное	автономное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,1	33,1	
А1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,5	19,5	
а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





17

7. ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ЖИЛОГО ДОМА


Датум по плану	Этаж	Номер помещения на плане	Номер комнаты на плане	Назначение комнаты (жилая комната, кухня и т.д.)	Площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования), кв. м.	в том числе (кв.м.)				Высота	Самостоятельно переустроенная или перепланированная площадь, кв. м.	Примечание
						общая площадь жилого помещения	из нее		Площадь помещений вспомогательного использования (кладовая, балкон, веранда, терраса), кв. м.			
							жилая	подсобная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	1	2	Жилая		33,1	33,1	33,1	0,0	0	2,7		
Итого					33,1	33,1	33,1	0,0				
AI	1	1	Кухня		19,5	19,5	0,0	19,5	0	2,7		
Итого					19,5	19,5	0,0	19,5				
Всего					52,6	52,6	33,1	19,5				

8. ОТМЕТКИ ОБ ОБСЛЕДОВАНИЯХ

Дата обследования	Выполнил		Проверил	
	ФИО	Подпись	ФИО	Подпись
30.08.2007	Богданов Е.П.		Мамыкина И.К.	

Паспорт выдан

" 02 " октября 2007 г.



ул. Островского

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
по Ханты-Мансийскому АО-Югра
Ханты-Мансийское отделение

По состоянию на «07» июля 2008 г.

ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ

Исполнил Смирнова С.В.

Проверил Иванова А.А.



Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" по ХМАО-Югра Ханты-Мансийское отделение			
Ситуационный план объекта индивидуального жилищного строительства			
Начальник производственного отдела	Патрова Н.С.	<u>Иванова А.А.</u>	Ханты-Мансийск Островского №10
		Лист 1 Листов 1 Масштаб 1:500	



Исх. № 020821/03
от «02» августа 2021 г.

ООО "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ"

Настоящим ООО «Управляющая компания «ОРЕОЛ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ» сообщает, что по оцениваемый земельный участок, а именно:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания усадебного жилого дома, общая площадь 1036 +/- 11 кв. м, КН 86:12:0101059:12, адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка: АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 10, планируется к приобретению для осуществления проекта по строительству многоэтажного жилого дома.

В дальнейшем предполагается изменение существующего вида разрешенного использования участка Специализированным застройщиком на «под многоквартирную жилую застройку».

Также, дополнительно сообщаем, что по границам земельного участка расположены сети электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, хозяйственно-бытовая канализация.


Генеральный директор



Д.В. Сукманов

4 и 5 очередь застройки «Литературный квартал»


Резюме проекта



Показатель	Значение
Площадь ЗУ	30 420 м ²
Площадь жилья	23 200 м ²
Площадь ком. Пом.	3 800 м ²
Продаваемая площадь	27 000 м ²
Количество этажей	8
Количество квартир	403
Количество человек	773



Местоположение



- Рассматриваемый ЗУ расположен в центре г. Ханты-Мансийск в квартале ограниченном улицами: Мира, Дорониной, Шевченко и Маяковского.



Назначения ЗУ



— - Рассматриваемые ЗУ

ЖЗ 102 – Среднеэтажная жилая застройка


ЖЗ 104 – Индивидуальная жилая застройка

ОДЗ 201 – Административно-делового назначения

Требования правил землепользования
и застройки для ЖЗ – 102

Отступ от красных линий	5 м
Количество этажей	8 надземных
Высота	Не подлежит установлению
Максимальный процент застройки	20 %


Кадастровая карта




- Планируемые ЖД

Вид исп. ЗУ	Количество	Примечание
Для размещения и обслуживания жилого дома	7	Размещено 4 многоквартирных двухэтажных дома (из бруса)
Для ИЖС	13	Размещены ЖД
Блокированная жилая застройка	2	Размещен ЖД
Под иные объекты специального назначения	1	Дорога (ул. Островского)
Для иных целей	5	
Не учтенные ЗУ	5	

Окружающая инфраструктура



Технико-экономические показатели




- Планируемые ЖД
 - Существующая застройка

- Границы ЗУ

На рассматриваемом ЗУ
размещено 3 жилых дома.

Показатель	Значение		
	ЖД №1	ЖД №2	ЖД №3
Площадь жилья	8 750 м ²	6 400 м ²	8 050 м ²
Площадь ком. Пом.	1 350 м ²	1 200 м ²	1 250 м ²
Продаваемая площадь	10 100 м ²	7 580 м ²	9 310 м ²
Количество этажей	8	8	8
Количество квартир	152	111	141
Количество человек	292	213	268
Количество парковок	175	131	166

Общие Технико-экономические показатели



ТЭПы трех ЖД:

Показатель	Значение
Площадь ЗУ	30 420 м ²
Площадь жилья	23 200 м ²
Площадь ком. Пом.	3 800 м ²
Продаваемая площадь	27 000 м ²
Количество этажей	8
Количество квартир	403
Количество человек	773
Количество парковок	472
Коэффициент использования ЗУ	0,89

